1.-ANTECEDENTES

Por parte del Excmo. Ayto. de El Puerto de Santa maría se ha solicitado ayuda relativa al proyecto objeto del expediente FEDER-EELL-2020-004487 del Programa de Ayudas FEDER-EELL, cuyas bases fueron aprobadas por el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. nº 144 de fecha 17 de junio de 2017), modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre, y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril.

Por segunda vez, desde el IDAE se recibió solicitud de subsanación relativa al expediente de referencia. En este caso se solicitó:

"Justificación documental de la actuación a realizar (ex ante) La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación que, con carácter general, se establece en el artículo 12.4 del real decreto, y adicionalmente, los siguientes documentos: Auditoría energética que justifique la reducción del consumo de energía eléctrica y las emisiones de dióxido de carbono."

Para la citada subsanación se redactó la primera versión de la presente Auditoría Energética, la cual se presentó en diciembre de 2021 al IDEA.

En ella, además, de los resultados obtenidos de la auditoria se concretaron los valores de la solicitud del expediente de referencia, modificándose de nuevo la memoria de la solicitud, la cual se anexó también en la contestación al requerimiento.

Con posterioridad, se recibe nuevo requerimiento del IDEA de fecha de salida 16/02/2021, el cual se trascribe a continuación:

"Documento 1. - Documentación justificativa (EX ANTE) para las medidas solicitadas, según Anexo I Real Decreto 316/2019 La auditoría energética está incompleta. Se hace hincapié que se debe adjuntar auditoria energética que justifique el ahorro energético y las emisiones de dióxido de carbono (según ANEXO I del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio según ANEXO I del RD 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el RD 616/2017, de 16 de junio).

Documento 2. - Memoria descriptiva de las actuaciones y que conforman el proyecto singular La memoria descriptiva se debe actualizar en base a los datos de la auditoría energética si fuese necesario."

A fin de cumplir los solicitado, se redacta el presente documento que es una nueva versión de la auditoria presentada en su día.

En la presente auditoria se han corregido la ubicación de varios cuadros y algunos errores detectados en el inventario del documento anterior (Había errores en algunos planos, no se habían actualizado determinados cuadros en los que ya se realizado el cambio a led, había errores en los números de puntos asignados a cada cuadro, no se habían inventariado instalaciones deterioradas en las que faltaban elementos que no se han repuestos por falta de consignación presupuestaria, estaban inventariadas instalaciones en viario que no son de titularidad municipal, no se habían anexados los estudios lumínicos que han servido para enunciar las propuestas de cambio, etc.)

El presente documento debe servir para realizar la citada justificación, así como la modificación de la memoria de la solicitud con los datos corregidos, la cual se anexará también en la contestación al requerimiento.

2.-OBJETO

El objeto del presente documento es la realización de una auditoría energética de las instalaciones de alumbrado público exterior del Distrito 2 de la ciudad de El Puerto de Santa María.

Por auditoría energética entendemos el análisis de situación que nos permite conocer el modo de explotación, funcionamiento y prestaciones de unas instalaciones de alumbrado, el estado de sus componentes, sus consumos energéticos y sus correspondientes costes de explotación, con el objetivo de:

- Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones.
- Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente.
- Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica.

3.- METODOLOGÍA

Para la realización de la presente auditoría se ha seguido el protocolo del IDAE, publicado en su página web.

4.- TOMA DE DATOS DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO.

Para la realización de la presente auditoria se han analizado los siguientes aspectos:

4.1.-INVENTARIO DESGLOSADO DE LA INSTALACIÓN Y DE SUS COMPONENTES:

Se ha Identificado la situación de cada uno de los centros de mando existentes, sus elementos, su estado, y demás características necesarias:

CUADROS DE ALUMBRADO

En el Distrito 2 se ubican los siguientes **59** cuadros de alumbrado público:

Nº DE CUADRO DE MANDO	DOMICILIO UTM X	DOMICILIO UTM Y
CM4	746490,32	4053601,76
CM5	742691,62	4055308,31
CM15	746393,91	4053513,92
CM21	746284,48	4053764,59
CM22	745077,34	4054208,89
CM23	745040,68	4053937,67
CM24	745243,33	4053860,43
CM25	744916,22	4053721,69
CM26	745183,45	4054671,12
CM31	746220,62	4053481,83
CM33	745922,47	4053507,32
CM36	744285,64	4053730,66
CM37	743855,07	4053682,52
CM38	7438087,27	4054025,4
CM39	744041,7	4054086,35
CM40	744607,26	4054263,64
CM41	745906,13	4053754,4
CM43	742696,65	4055442,12
CM44	742804,48	4055076,71
CM44_2	742804,48	4055076,71
CM45	743395,09	4054933,05
CM46	743641,7	4054818,97
CM47	743888,18	4053899,99
CM48	744242,48	4054279,33
CM49	744284,71	4054403,56
CM50	744418,62	4054077,54
CM51_1	745444,1	4054147,17
CM51_2	745444,1	4054147,17
CM52	745541,55	4054611,87
CM53	746203,41	4053728,25
CM54	746090,02	4053600,74
CM55	745894,35	4053975,08
CM59	746670,2	4053937,86
CM60	746428,17	4053962,57
CM63	746419,41	4053834,82

CM66	746211,85	4054108,61
CM70	743870,44	4054162,86
CM97	746394,34	4054429,06
CM139	745902,57	4053981,53
CM140	745945,66	4054516,99
CM141	746217,55	4054591,42
CM175	744953,46	4055000,7
CM177	743481,54	4054625,23
CM201	746524,88	4052870,09
CM202	746187,44	4052844,93
CM204	746597,2	4052496,9
CM214	742865,14	4055368,33
CM218	743774,21	4054361,06
CM220	743022,11	4055056,3
CM221	743644,94	4054816,24
CM222	744527,34	4053384,64
CM225	743641,7	4054818,97
CM226	745270,11	4054081,48
CM227	743164,61	4054817,71
CM228	744932,91	4051992,63
CM229	745455,76	4052173,85
CM232	743895,38	4054473,94
CM234	743641,7	4054818,97
CM240	746378,45	4053118,03

En el ANEXO I se relacionan los siguientes datos de los cuadros anteriores:

- Cuadros eléctricos de mando y control.
    - Identificación de los componentes.
    - Características mecánicas.
    - Características eléctricas.
    - Protecciones.
    - Líneas de salida.
    - Puntos de luz por línea.
    - Características de los puntos.
    - Identificación de cada uno de los suministros eléctricos a cada cuadro de mando y control.
    - Sistemas de regulación y control.
    - Protecciones, tanto de entrada como de salida de línea, que pertenecen a cada cuadro de mando y control.
    - Sistemas de maniobra y protección.
        - Características.
        - Tipología.

- Rendimiento de la instalación.
- Corriente en cada fase

- Líneas de distribución y acometida.
  - Tipo de líneas.
  - Ubicación y características.
  - Secciones.
  - Protecciones.
  - Identificación de los puntos de luz en cuanto a su distribución, que pertenecen a cada cuadro de mando y control.

PUNTOS DE LUZ.

En el ANEXO II se relacionan los siguientes datos de los 3.902 puntos de luz de alumbrado público existente en este distrito 2. Los datos que se muestran son los siguientes:

- Ubicación por tramo de calle, con las dimensiones de esta.
- Disposición (unilateral, tresbolillo, etc.)
- Tipología (Tecnología y potencia instalada)

En el mismo ANEXO II se recogen los planos de cada instalación.

A modo de resumen, en el siguiente cuadro se muestran las **3.902** luminarias existentes en este Distrito 2:

TIPO DE LAMPARA	POTENCIA LAMPARA	TOTAL LUMINARIAS	POTENCIA EQUIPO AUXILIAR	POTENCIA INSTALADA
HALOGENURO METALICO	70	16	10,5	1.288,00
VAPOR MERCURIO	125	1.570	18,75	225.687,50
VAPOR MERCURIO	250	675	37,5	194.062,50
VAPOR SODIO	70	69	10,5	5.554,50
VAPOR SODIO	100	657	15	75.555,00
VAPOR SODIO	150	466	22,5	80.385,00
VAPOR SODIO	250	437	37,5	125.637,50
VAPOR SODIO	400	2	60	920,00
LED	37	10	0	370

Como valoración general de la situación y estado de las instalaciones, se puede mencionar que se tratan de instalaciones antiguas (la más nueva tiene una antigüedad de 10 años), siendo la media de antigüedad en 25 años, que están sensiblemente deterioradas y totalmente fuera de normativa.

Además de los puntos de luz anteriores, en el inventario realizado con objeto de esta auditoria en el Distrito 2 de la ciudad, se han inventariado dos cuadros de alumbrado con más de 200 puntos de luz con luminarias leds de una antigüedad inferior a los 6 años y en correcto estado de conservación y funcionamiento (se tratan de luminarias viarias con potencias que oscilan entre los 35 y 96 w, así como residenciales con potencias entre los 30 y los 28 w). Estos puntos no se reflejan en el Anexo II debido a que no son objeto de la subvención solicitada.

4.2.-ANÁLISIS FUNCIONAL DE LAS INSTALACIONES:

En la presente auditoria se ha minimizado el análisis de la tipología de funcionamiento de las distintas instalaciones de alumbrado existentes, dado el alto grado de obsolescencia y deterioro de estas. A continuación, se exponen algunas consideraciones de carácter general relativos a este aspecto:

- Niveles de iluminación y uniformidad: Salvo excepciones, NO se cumple la normativa de aplicación, principalmente en lo relativo a uniformidad y deslumbramiento. En menor medida se incumplen los niveles de iluminación en calzada.
- Flujo hemisférico superior instalado: más del 20 % de las luminarias existentes siguen emitiendo al hemisferio superior sin control, y otro porcentaje alto emite por encima de los límites de la normativa.
- Cumplimiento del REBT-ITC-09: Gran parte de las instalaciones no ha pasado las revisiones reglamentarias.

Análisis energético de las instalaciones:

En el anexo II se muestran los resultados energéticos de las instalaciones.

Mantenimiento y gestión. Horarios de funcionamiento:

Las condiciones en las que se está gestionando y manteniendo cada una de las instalaciones que conforman el alumbrado público de este Distrito 2 de El Puerto de Santa maría son:

- Régimen de funcionamiento general: Encendido/Apagado al 100% con reloj astronómico
- Régimen de funcionamiento reducido: No se da el caso.
- Horario anual de funcionamiento: 4.200 horas/año

5.-AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO

Esta fase contempla el análisis de la información obtenida, persiguiendo repartir el gasto energético por ratios relativos al alumbrado público, y evaluando la eficiencia de los distintos equipos e instalaciones, determinando con ello las posibles actuaciones a acometer para su optimización en el gasto energético y su adecuación a normativas y reglamentos.

Además, serán tenidos en consideración los criterios establecidos por organismos competentes en el uso y optimización energética de instalaciones como, por ejemplo, los establecidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. - IDAE y el Comité Español de la Iluminación. - CEI en su Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación, u otros criterios o recomendaciones como las que se relacionan más adelante.

5.1.- EVALUACIÓN TÉCNICA DEL FUNCIONAMIENTO DE CADA INSTALACIÓN.

Tal como se ha comentado, la explotación que se realiza de las instalaciones de alumbrado ha generado una serie de deficiencias en estas (obsolescencia, falta de revisiones, deterioros no arreglables, etc.), que hacen más que necesaria una intervención que ponga al día las instalaciones y las legalice.

De esta manera, con unas instalaciones más nuevas y legalizadas, se puede realizar una correcta explotación con la cuadrilla municipal que actualmente gestiona estos mantenimientos.

Como medidas correctoras, se establecen dos principalmente:

- Realizar un mantenimiento preventivo (actualmente inexistente), aprovechando la renovación de las instalaciones.
- Planificar y dotar las inversiones de renovación, y los suministros para las reparaciones/adaptaciones.

5.2.- PROPUESTA DE REFORMAS DE CADA INSTALACIÓN

En el ANEXO III se relacionan las propuestas de mejora de cada instalación, y se justifican los cambios con los correspondientes cálculos lumínicos.

Para simplificar la gestión posterior a su instalación, se han englobado los alumbrados del citado distrito en seis tipos:

- **Vías principales 1º Orden:**

  Se trata de calles con IMD>8.000 veh y normalmente con calzadas separadas.

  Para ellas se ha propuesto un nivel de iluminación M3a, que con la geometría de las instalaciones existente se consigue con luminarias LED de 92 w.

- **Vías principales 2º Orden o distribuidoras de barrios:**

  Son las avenidas que distribuyen a las zonas residenciales desde las vías anteriores. Las encontramos de calzada única o con calzadas separadas.

  Para ellas se ha propuesto un nivel de iluminación M3b, que con la geometría de las instalaciones existente se consigue con luminarias LED de 79 w.

- **Calles residenciales:**

  En este distrito la mayoría de las calles están formadas por manzanas de unifamiliares adosadas/asiladas, entre las que distinguimos principalmente las siguientes tipologías:

  - Calle de 14-16 metros de anchura con dos aceras de 2-2,5 metros, dos aparcamientos en línea de 2-2,5 y calzada de 6-6,5 m. con dos carriles de circulación. En este tipo de calle las luminarias son de altura 3,5-4m a tresbolillo cada 25-30 m entre luminarias de la misma acera.

    Para ellas se ha propuesto un nivel de iluminación S2, que con la geometría de las instalaciones existente se consigue con luminarias LED de 49 w.

  - Calles de 11-13 metros con dos acerados de 2 m, calzada de 3,5 y dos aparcamientos de 2 m. cada uno en línea. En este tipo de calle las luminarias se ubican a 3,5-4 m. de altura en disposición unilateral a 30 m.

    Para ellas se ha propuesto un nivel de iluminación S2, que con la geometría de las instalaciones existente se consigue con luminarias LED de 86 w.

  - Calles de 14-16 metros de anchura con dos acerados de 2-2,5 m., calzada de 6-6.5 m. y dos aparcamientos de 2-2,5 m cada uno en línea. En este tipo de calles las luminarias de sitúan a 7 m. de altura a tresbolillo con unas interdistancias de 30-45 m.

    Para ellas se ha propuesto un nivel de iluminación CE2, que con la geometría de las instalaciones existente se consigue con luminarias LED de 53 w.

  - Calles de 6-8 m. de ancho con dos acerados de 1 m. cada uno, calzada de 3 m. y aparcamiento en línea de 2 m. Estas calles se iluminan con puntos de luz sobre columnas de 3,5-4 m. unilateral cada 25-30m.

    Para ellas se ha propuesto un nivel de iluminación S2, que con la geometría de las instalaciones existente se consigue con luminarias LED de 49 w.

- **Alumbrado Ornamental:**

  En este distrito se ubican una serie de proyectores que ilumina glorietas y algunas zonas verdes con carácter ornamental.

  Se ha optado por sustituirlos por proyectores LED de 210 w.

Se observará que se han sustituidos puntos de luz que en el inventario se recogen con tecnologías LED por otras luminarias LED. Estos cambios se realizan en el caso de luminarias antiguas con lámparas integrales led con las que se repusieron las lámparas antiguas por motivos de urgencia, sin que estas cumplan la normativa de aplicación relativa a los niveles lumínicos. Se estima que se debe cambiar la luminaria completa por el mal estado de la existente.

Con estos cambios se alcanza el máximo ahorro energético en la explotación de las instalaciones y el cumplimiento de los parámetros de calidad de estas.

Con estos cambios se alcanza el máximo ahorro energético en la explotación de las instalaciones y el cumplimiento de los parámetros de calidad de estas.

A modo de resumen, en el siguiente cuadro se muestran las **3.902** luminarias propuestas para este Distrito 2:

	MEDICIÓN	POTENCIA TOTAL INSTALADA (W)
TOTAL LED 49 W	2.109	103.341,00
TOTAL LED 53 W	457	24.221,00
TOTAL LED 79 W	769	60.751,00
TOTAL LED 86 W	377	32.422,00
TOTAL LED 92 W	188	17.296,00
TOTAL LED 200 W (PROYECTOR)	2	400,00

La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y la reducción de su impacto ambiental no solo se obtienen con luminarias de menor consumo específico en las que se limita el flujo al hemisferio superior, sin que también con un sistema de regulación autónomo con más de cuatro escalones de programación en cada punto de luz que permite reducir el consumo anual.

También se propone la adaptación de los cuadros y la implantación del telecontrol en estos.

Estas mejoras, arrojan los siguientes valores en términos energéticos y económicos:

	Nº PL	**Potencia instalada W**	**Consumo energía kWh/a**	**Coste energía €/a**
ESCENARIO ACTUAL	3.902	709.460,00	2.979.732,00	387.365,16 €
ESCENARIO FUTURO	3.902	238.431,00	1.001.410,20	130.183,33 €

En el ANEXO II se puede ver el cuadro resumen donde se refleja el nº de puntos de luz, la potencia instalada, las horas de funcionamiento anuales y su consumo y coste anuales de energía. Este mismo cuadro se cumplimentará para el escenario futuro, asumidas las reformas propuestas, y con las consecuencias energéticas y económicas derivadas de su implantación.

Esto supondrá una reducción de las emisiones de CO2 de 1.030.705,66 kg/año a la atmósfera, y una reducción de la demanda de Energía Primaria de 4.223.717,04 kWh/año.

La evaluación económica de la realización de las medidas propuestas es la siguiente:

	MEDICIÓN	**PRECIO**	**COSTE TOTAL**
LUMINARIA LED 49 W	2.109	341,25 €	719.696,25 €
LUMINARIA LED 53 W	457	350,00 €	159.950,00 €
LUMINARIA LED 79 W	769	381,00 €	292.989,00 €
LUMINARIA LED 86 W	377	405,00 €	152.685,00 €
LUMINARIA LED 92 W	188	447,00 €	84.036,00 €
PROYECTOR LED 200 W	2	495,44 €	990,88 €
MONTAJE	3.902	60,00 €	234.120,00 €

TOTAL INVERSION CAPITULO 1			**1.644.467,13 €**
TOTAL INVERSION CAPITULO (IVA INCLUIDO)			**1.989.805,23 €**
EQUIPO DE TELEGESTIÓN	59	1.000,00 €	59.000,00 €
REPARACIÓN DE LINEAS	59	1.908,45 €	112.598,55 €
ACTUACIÓN EN CUADROS	59	1.500,00 €	88.500,00 €
TOTAL INVERSION CAPITULO 2			**260.098,55 €**
TOTAL INVERSION CAPITULO (IVA INCLUIDO)			**314.719,25 €**
INGENIERIA Y DIRECCION DEL PROYECTO	4.850	2,47 €	11.979,50 €
DIRECCION FACULTATIVA	300	40,00 €	12.000,00 €
TOTAL INVERSION CAPITULO 3			**23.979,50 €**
TOTAL INVERSION CAPITULO (IVA INCLUIDO)			**29.015,20 €**
TOTAL			**1.928.545,18 €**
TOTAL (IVA INCLUIDO)			**2.333.539,67 €**

CONCEPTO	COSTE ELEGIBLE (€)
a. Honorarios Técnicos (Proyecto, certificado energético…)	11.979,50
b. Dirección facultativa	12.000,00
c. Coste Ejecución obra	- €
d. Costes de obra civil asociada	- €
e. Adquisición equipos y materiales	1.469.347,13
f. Montaje instalaciones	435.218,55
TOTAL COSTE ELEGIBLE MEDIDA 6 (sin IVA)	**1.928.545,18**
TOTAL COSTE ELEGIBLE MEDIDA 6 (con IVA)	**2.333.539,67**

No se ha realizado el cálculo de los periodos de amortización ya que no se va a ligar a ninguna actuación financiación vinculada al ahorro energético.

6.- CONCLUSIONES

A continuación, se resumen las ratios del municipio y del Distrito 2 objeto de la presente auditoria:

RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR		
Número de habitantes del municipio	88.405	hab
Número de puntos de luz	16.866	PL
Potencia instalada por habitante	38,44	W/hab
Puntos de luz por 1.000 habitantes	190,78	PL/1000 hab
Potencia instalada por superficie de población	0,024	W/m^2
Facturación anual de electricidad por potencia instalada	659,14	€/kW
Consumo anual de electricidad por potencia instalada	4200	kWh/kW
Consumo anual de electricidad por habitante	161.453,45	Wh/hab
Superficie de viales asociada al cuadro	12.478,99	m^2/cuadro

RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR	
Número de habitantes del distrito	18.213
Potencia instalada por habitante (W/hab)	38,95
Consumo energía eléctrica por habitante (Wh/hab año)	163.604,68
Puntos de luz por 1.000 habitantes	214,24
Superficies viales asociados al cuadro (m2/c)	4.634,53
Relación potencia instalada superficie población (W/m2)	0,051
Facturación anual dividida por potencia útil instalada (€/kW)	546,00 €
Kwh anuales consumidos por número de kw instalados	4200

ANEXO I: CUADROS DE ALUMBRADO

- DATOS GENERALES

POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	RODRIGO DE BASTIDAS, CT/JALE-2, COSTA OESTE
ALIAS	CM4
AMBITO	PLANO CM4

SUMINISTRO ELECTRICO

CUPS	ES0031102666181001TJ0F
POT. CONTRATADA kw	23,01

CONTADOR DE ENERGIA

NUMERO	300059680

ACOMETIDA ELECTRICA

INSTALACION	3,5x95
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x95
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN

INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	2

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

ALTO m.	91
ANCHO m.	0,91000000000000003
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,27000000000000002
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746490,31999999995

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	NO (Tiene regletas de conexión)
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	11
FASE S	19
FASE T	26

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	BREVA 32-ACC, COSTA OESTE
ALIAS	CM5
AMBITO	PLANO CM5

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102746870001GE0F
POT. CONTRATADA kw	9,873

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	200198201

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x10
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x10
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	5

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	2

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,97999999999999998
FONDO m.	0,77000000000000002
MONTAJE	0,27000000000000002
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	742691,62

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	29
FASE S	14
FASE T	26

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	RODRIGO DE BASTIDAS, CT/JALE-1, COSTA OESTE
ALIAS	CM15
AMBITO	PLANO CM15

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102666180001AW0F
POT. CONTRATADA kw	32,87

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075500159

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x95
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x95
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,25
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746393,91000000003

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	80

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	38
FASE S	53
FASE T	25

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	DEL PELICANO, CT ALJA, COSTA OESTE
ALIAS	CM21
AMBITO	PLANO CM21

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102571664001KH0F
POT. CONTRATADA kw	9,86

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400528560

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,20999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746284,47999999998

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	40

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	3
FASE S	7
FASE T	12

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	BUHO REAL, CT BUHO REAL, DUNA AG, COSTA OESTE
ALIAS	CM22
AMBITO	PLANO CM22

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102634230003AV0F
POT. CONTRATADA kw	13,164

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	200038888

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,23999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745077,33999999997

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	80

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	24
FASE S	40
FASE T	29

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	AGUILA S/N, CT N.4
ALIAS	CM23
AMBITO	PLANO CM23

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102058992001QL0F
POT. CONTRATADA kw	6,582

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	700060396

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x50
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	3,5x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	125

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	INTER. MOD.
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,75
FONDO m.	0,55000000000000004
MONTAJE	0,16
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745040,68000000005

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	NO (Fus.3X80A)
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	40

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	S
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	7
FASE S	5
FASE T	12

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	AGUILA 0
ALIAS	CM24
AMBITO	PLANO CM24

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102762790001QC0F
POT. CONTRATADA kw	41,42

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075500151

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x70
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x70
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	160

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,14000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745243,32999999996

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	80

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNID
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	22
FASE S	27
FASE T	32

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	UROGALLO 3-C617, CT N.3, COSTA OESTE
ALIAS	CM25
AMBITO	PLANO CM25

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031101912805001HF0F
POT. CONTRATADA kw	6,582

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400380262

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x50
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	3,5x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	125

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	INTERIOR
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,75
FONDO m.	0,55000000000000004
MONTAJE	0,16
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	744916,21999999997

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	NO (Fus.3X80A)
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	40

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	11
FASE S	13
FASE T	9

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	DE LA ESTRELLA, EL CARMEN
ALIAS	CM26
AMBITO	PLANO CM26

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104147319001HK0F
POT. CONTRATADA kw	17,32

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	086930315

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x70
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x70
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	160

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	INTERIOR
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,58999999999999997
FONDO m.	0,35999999999999999
MONTAJE	0,11
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745183,44999999995

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	50

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	0
FASE S	0
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	CAMALEON, COSTA OESTE
ALIAS	CM31
AMBITO	PLANO CM31

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104019592001KW0F
POT. CONTRATADA kw	13,85

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	200167173

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,20999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746220,62

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI (Compact)
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	50

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	3
FASE S	0
FASE T	4

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	LAGARTO, COSTA OESTE
ALIAS	CM33
AMBITO	PLANO CM33

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104016872001AM0F
POT. CONTRATADA kw	16,44

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075500171

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x95
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x95
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x25
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,97999999999999998
FONDO m.	0,76000000000000001
MONTAJE	0,26000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	0
COORDENADA Y UTM	745922,46999999997

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	30
FASE S	22
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	OCEANO INDICO S/N L REDES, COSTA OESTE
ALIAS	CM36
AMBITO	PLANO CM36

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102061194001YE0F
POT. CONTRATADA kw	6,582

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	200167283

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,17999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	744285,64000000001

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	La L.G.A. Pasa 1º por I.G.A.
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	125

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDO
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	0
FASE S	0
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	MAR ADRIATICO S/N, COSTA OESTE
ALIAS	CM37
AMBITO	PLANO CM37

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102059958002HC0F
POT. CONTRATADA kw	13,85

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	200110667

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RZ1-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,17000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743855,06999999995

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	La L.G.A. Pasa 1º por I.G.A.
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	125

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDO
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	0
FASE S	0
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	MAR EGEO S/N, COSTA OESTE
ALIAS	CM38
AMBITO	PLANO CM38

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102061117002VG0F
POT. CONTRATADA kw	13,164

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	200038873

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4X35
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4X35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	1
FONDO m.	0,73999999999999999
MONTAJE	0,29999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	7438087,2699999996

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	4

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS MODULOS DISTINTOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	29,9
FASE S	27
FASE T	23,6

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	MAR DE BERING, CT-7 AL EXTERIOR, COSTA OESTE
ALIAS	CM39
AMBITO	PLANO CM39

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102790565001XJ0F
POT. CONTRATADA kw	29,58

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075500180

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x6
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,14000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	744041,69999999995

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	40

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	16
FASE S	19
FASE T	21

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	URB. LA OROPENDOLA, PCL-PP-CO 6
ALIAS	CM40
AMBITO	PLANO CM40

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104125787001ZT0F
POT. CONTRATADA kw	26,3

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	002160139

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x35
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	160

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,26000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	744607,26000000001

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	29
FASE S	21
FASE T	10

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	URBANIZ. VISTA HERMOSA, CD-1
ALIAS	CM41
AMBITO	PLANO CM41

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104259889001NV0F
POT. CONTRATADA kw	5,196

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	700039726

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x25
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x25
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x6
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,91000000000000003
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,26000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745906,13

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	14
FASE S	11
FASE T	15

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	AV. DEL PARADOR S/N, COSTA OESTE
ALIAS	CM43
AMBITO	PLANO CM43

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102617739003MV0F
POT. CONTRATADA kw	13,164

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	000186238

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x35
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x10
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,20999999999999999
ENVOLVENTE	INTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	742696,65000000002

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	19
FASE S	23
FASE T	21

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	MEMBRILLO, COSTA OESTE
ALIAS	CM44
AMBITO	PLANO CM44

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102720594001AG0F
POT. CONTRATADA kw	3,291

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400030964

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUPERFICIE
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,46999999999999997
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,16
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	742804,47999999998

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	32

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEP
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	10
FASE S	11
FASE T	10

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	CALABAZ, COSTA OESTE
ALIAS	CM44_2
AMBITO	PLANO CM44

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102720594001AG0F
POT. CONTRATADA kw	3,291

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400030964

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUPERFICIE
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,46999999999999997
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,16
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	742804,47999999998

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	32

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEP
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	
FASE S	
FASE T	

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	FRAGATA, GPO-JD MANANTIAL, JTO. C.D.
ALIAS	CM45
AMBITO	PLANO CM45

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102059770003XT0F
POT. CONTRATADA kw	4,936

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400259089

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x35
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	125

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,97999999999999998
FONDO m.	0,77000000000000002
MONTAJE	0,27000000000000002
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743395,08999999997

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	80

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	29
FASE S	46
FASE T	38

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	CORCHUELA 2, COSTA OESTE
ALIAS	CM46
AMBITO	PLANO CM46

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102642576001WM0F
POT. CONTRATADA kw	6,09

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400020278

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	125

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x25
AISLAMIENTO	RZ1-K 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,90000000000000002
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,19
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743641,69999999995

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	3
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	9
FASE S	24
FASE T	30

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	URB. LAS REDES, CT-6 C.T. 60308
ALIAS	CM47
AMBITO	PLANO CM47

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102790566001PR0F
POT. CONTRATADA kw	13,15

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400134549

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	INTERIOR
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x6
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,17999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743888,18000000005

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDO
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	15
FASE S	13
FASE T	10

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	CASA NARANJAL
ALIAS	CM48
AMBITO	PLANO CM48

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102718684001NQ0F
POT. CONTRATADA kw	13,164

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	000485339

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x35
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	160

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,68999999999999995
FONDO m.	0,46000000000000002
MONTAJE	0,23999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	744242,47999999998

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	80

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	25
FASE S	44
FASE T	38

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	CASA NARANJAL, EL--C715
ALIAS	CM49
AMBITO	PLANO CM49

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031101912907001ZW0F
POT. CONTRATADA kw	9,873

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	300060021

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x35
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,57999999999999996
FONDO m.	0,35999999999999999
MONTAJE	0,17999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	744284,70999999996

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	32

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	16
FASE S	13
FASE T	14

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	HALCON S/N, CT-2, COSTA OESTE
ALIAS	CM50
AMBITO	PLANO CM50

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102572070001DE0F
POT. CONTRATADA kw	6,582

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400030884

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x35
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	125

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x25
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,76000000000000001
FONDO m.	0,56000000000000005
MONTAJE	0,17000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	744418,62

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	NO Tiene fus.63A
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADO
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	13
FASE S	14
FASE T	23

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	PP-CO 9, LA TORRE-1
ALIAS	CM51_1
AMBITO	PLANO CM51.1

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102739923001CB0F
POT. CONTRATADA kw	13,164

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	000485782

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x95
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x95
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x6
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,19
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745444,09999999998

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDO
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	9
FASE S	11
FASE T	7

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	PP-CO 9, LA TORRE-1
ALIAS	CM51_2
AMBITO	PLANO CM51.2

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102739923001CB0F
POT. CONTRATADA kw	13,164

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	000485782

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x95
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x95
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x6
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,19
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745444,09999999998

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDO
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	
FASE S	
FASE T	

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	CR ROTA-URB.CUAT, S/N-2051386
ALIAS	CM52
AMBITO	PLANO CM52

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102051386001SG0F
POT. CONTRATADA kw	9,873

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	200167131

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x25
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x25
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	120

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	160

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,66000000000000003
FONDO m.	0,45000000000000001
MONTAJE	0,22
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745541,55000000005

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	50

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	23
FASE S	0
FASE T	25

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	URBANIZ. VISTA HERMOSA, CD-3
ALIAS	CM53
AMBITO	PLANO CM53

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104259892001MG0F
POT. CONTRATADA kw	6,928

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	200167150

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x25
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,91000000000000003
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,23000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746203,41000000003

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	12
FASE S	14
FASE T	10

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	URBANIZ. VISTA HERMOSA, CD-2
ALIAS	CM54
AMBITO	PLANO CM54

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104259890001XM0F
POT. CONTRATADA kw	6,928

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	700039682

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x95
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x95
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x25
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,91000000000000003
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,26000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746090,02000000002

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	40

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	20
FASE S	30
FASE T	8

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	URBANIZ. VISTA HERMOSA, CD-VIVERO
ALIAS	CM55
AMBITO	PLANO CM55

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104256004001BQ0F
POT. CONTRATADA kw	10,392

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	200167151

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	125

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	INTERIOR TUBO ACERO
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,91000000000000003
FONDO m.	0,65000000000000002
MONTAJE	0,25
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745894,34999999998

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	32

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	24
FASE S	23
FASE T	19

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	CRTA. PUERTO SANTAMARIA-ROTA, JTO LAS YUCAS
ALIAS	CM59
AMBITO	PLANO CM59

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102801723001WT0F
POT. CONTRATADA kw	16,44

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	008504138

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x25
CONDUCTOR	0
SECCION mm²	4x25
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	3,5x25
AISLAMIENTO	RV-K 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,91000000000000003
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,23999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746670,19999999995

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	100

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	55
FASE S	43
FASE T	44

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	AV. DEL CISNE, CT P. ALTO, COSTA OESTE
ALIAS	CM60
AMBITO	PLANO CM60

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102611821001WF0F
POT. CONTRATADA kw	41

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075500134

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x150
CONDUCTOR	0
SECCION mm²	4x150
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	125

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,20999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746428,17000000004

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	100

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEP
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	0
FASE S	41
FASE T	53

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	AV. DEL CISNE, CT P. ALTO, COSTA OESTE
ALIAS	CM63
AMBITO	PLANO CM63

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102611821001WF0F
POT. CONTRATADA kw	41,42

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075500134

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x150
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x150
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	125

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,91000000000000003
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,25
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746419,41000000003

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	100

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	Cerca, Módulos distintos
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	28
FASE S	19
FASE T	19

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	NTRA. Sª DEL PERPETUO SOCORRO S/N
ALIAS	CM66
AMBITO	PLANO CM66

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031101911046001SR0F
POT. CONTRATADA kw	23,01

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075500160

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	125

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,23999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746211,84999999998

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	40

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDO
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	7
FASE S	4
FASE T	5

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	REDES 1 (C/ MAR BALTICO)
ALIAS	CM70
AMBITO	PLANO CM70

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102607080001CC0F
POT. CONTRATADA kw	13,164

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400355011

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	75

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x10
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,29999999999999999
FONDO m.	0,41999999999999998
MONTAJE	0,14000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743870,43999999994

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	32

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	NO
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	1
FASE S	2
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	PD MOLINO EL PLATERO, TIO PRIETO
ALIAS	CM97
AMBITO	PLANO CM97

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104147342001YK0F
POT. CONTRATADA kw	6,928

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400153530

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x150
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x150
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,23000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746394,33999999997

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	80

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	6
FASE S	5
FASE T	8

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	AV. JUAN MELGAREJO-CT-3, ACCESOS V. COSTA OESTE
ALIAS	CM139
AMBITO	PLANO CM139

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102782721001BW0F
POT. CONTRATADA kw	16,44

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075500191

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x95
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x95
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	(A) Bajo tubo pvc
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	3,5x25
AISLAMIENTO	RV-K 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,17999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745902,56999999995

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	0
FASE S	0
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	ANDREITA, JUNTO A C.D LA ANDREITA
ALIAS	CM140
AMBITO	PLANO CM140

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104169069001AW0F
POT. CONTRATADA kw	26,3

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075500172

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,91000000000000003
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,26000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745945,66000000003

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	16
FASE S	18
FASE T	17

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	MOLINO PLATERO
ALIAS	CM141
AMBITO	PLANO CM141

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102666170001MF0F
POT. CONTRATADA kw	9,873

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400259139

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x95
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x95
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x10
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,20999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746217,55000000005

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	32

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	13
FASE S	7
FASE T	9

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	CR HIJUELA DEL TIO PRIETO-AYTO, LA ANDREITA
ALIAS	CM175
AMBITO	PLANO CM175

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104131791001FB0F
POT. CONTRATADA kw	6,928

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	700039572

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	125

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x25A
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,97999999999999998
FONDO m.	0,76000000000000001
MONTAJE	0,29999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	744953,45999999996

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	Módulos difer
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	4
FASE S	4
FASE T	5

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	BAJADA DE LA INMACULADA, ALUMBRADO PUBLICO
ALIAS	CM177
AMBITO	PLANO CM177

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031105004458001PE0F
POT. CONTRATADA kw	34,61

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075508035

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x150
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x150
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	160

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RZ1-K 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,91000000000000003
FONDO m.	0,65000000000000002
MONTAJE	0,23999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743481,54000000004

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	50

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	15
FASE S	20
FASE T	17

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	ALHAJA 2, COSTA OESTE
ALIAS	CM201
AMBITO	PLANO CM201

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102782707001TD0F
POT. CONTRATADA kw	6,582

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400121514

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	160

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUPERF.
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,26000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746524,88

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	80

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	6
FASE S	12
FASE T	7

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	ALHAJA, COSTA OESTE
ALIAS	CM202
AMBITO	PLANO CM202

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104008512001QE0F
POT. CONTRATADA kw	32,84

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	300041080

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x150
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x150
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	3.5x70
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,97999999999999998
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,26000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746187,43999999994

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	34
FASE S	42
FASE T	34

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	CAMINO DE LOS ENAMORADOS 35, JTO. AL C.D.
ALIAS	CM204
AMBITO	PLANO CM204

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102054710002GE0F
POT. CONTRATADA kw	41,42

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	300059980

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	N
CONDUCTOR	N
SECCION mm²	N
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	160

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,40000000000000002
FONDO m.	0,29999999999999999
MONTAJE	0,13
ENVOLVENTE	INTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	746597,19999999995

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	5
FASE S	9
FASE T	4

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	GUINDA, COSTA OESTE
ALIAS	CM214
AMBITO	PLANO CM214

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102746871001WX0F
POT. CONTRATADA kw	9,86

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400030963

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,97999999999999998
FONDO m.	0,77000000000000002
MONTAJE	0,22
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	742865,14000000001

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	24
FASE S	17
FASE T	14

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	DE LA INMACULADA, VIALES, EL CARMEN
ALIAS	CM218
AMBITO	PLANO CM218

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102742266001TR0F
POT. CONTRATADA kw	60

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	085133688

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	160

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x35
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,73999999999999999
FONDO m.	0,5
MONTAJE	0,25
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743774,20999999996

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	160

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	66
FASE S	55
FASE T	86

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	GOLETA (MANANTIAL) S/N, COSTA OESTE
ALIAS	CM220
AMBITO	PLANO CM220

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102553095001LE0F
POT. CONTRATADA kw	9,873

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400029192

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,76000000000000001
FONDO m.	0,56000000000000005
MONTAJE	0,23000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743022,10999999999

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	NO (Tiene fusibles)
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	80

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	NO
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	10
FASE S	18
FASE T	11

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	PROA-MOLINO VIENTO, COSTA OESTE
ALIAS	CM221
AMBITO	PLANO CM221

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102807483001NH0F
POT. CONTRATADA kw	9,86

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400029987

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	160

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,48999999999999999
FONDO m.	0,48999999999999999
MONTAJE	0,17999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743644,93999999994

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	0
FASE S	0
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	ALCOTAN-SUERTE REAL S.G. COM, COSTA OESTE
ALIAS	CM222
AMBITO	PLANO CM222

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104425535001EV0F
POT. CONTRATADA kw	2,3

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	200055145

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	2x50
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	2x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	40

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,47999999999999998
FONDO m.	0,37
MONTAJE	0,17000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	744527,33999999997

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	2
PODER DE RUPTURA KA	20

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDO
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	5
FASE S	0
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	PROA S/N, COSTA OESTE
ALIAS	CM225
AMBITO	PLANO CM225

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102807483001NH0F
POT. CONTRATADA kw	9,86

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	303660186

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x150
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x150
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	18

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	40

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	2x6
AISLAMIENTO	PVC
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,38
FONDO m.	0,26000000000000001
MONTAJE	0,17000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	742615,39000000001

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	NO
INT. NOMINAL A	2
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	NO
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	SEPARADOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	1
FASE S	_
FASE T	_

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ
ALIAS	CM226
AMBITO	PLANO CM226

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102739924001VE0F
POT. CONTRATADA kw	32,87

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	075500178

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x150
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x150
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x6
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,19
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745270,10999999999

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDO
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	0
FASE S	0
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	LOS ARCOS, URB. MANANTIALES, 1-C156 Z FASE, COSTA OESTE
ALIAS	CM227
AMBITO	PLANO CM227

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031101911250001YZ0F
POT. CONTRATADA kw	4,936

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400031331

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	50

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,68000000000000005
FONDO m.	0,46999999999999997
MONTAJE	0,23000000000000001
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743164,60999999999

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	NO
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	Cerca, módulos distintos
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	7
FASE S	6
FASE T	11

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	FUERTECIUDAD, COSTA OESTE
ALIAS	CM228
AMBITO	PLANO CM228

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102575351001QA0F
POT. CONTRATADA kw	31,17

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	002097511

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x16
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	80

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,66000000000000003
MONTAJE	0,20999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	744932,91000000003

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	63

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	S
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	0
FASE S	0
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	YUCA-SANTA CATALINA, COSTA OESTE
ALIAS	CM229
AMBITO	PLANO CM229

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031104246128001FD0F
POT. CONTRATADA kw	6,928

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	000244038

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x70
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	4x70
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	SUBTERRANEA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-K 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,22
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	745455,76000000001

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	50

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	S
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	0
FASE S	0
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	CR PUERTO DE SANTA MARIA-ROTA S/N, LOC
ALIAS	CM232
AMBITO	PLANO CM232

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102060846001XN0F
POT. CONTRATADA kw	4,936

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	400258504

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	4x50
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x50
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	8

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	INTERIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,92000000000000004
FONDO m.	0,67000000000000004
MONTAJE	0,22
ENVOLVENTE	INTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743895,38

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	40

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	NO
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	8
FASE S	12
FASE T	0

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	PROA S/N, COSTA OESTE
ALIAS	CM234
AMBITO	PLANO CM234

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	ES0031102807483001NH0F
POT. CONTRATADA kw	9,86

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	303776970

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x95
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x95
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	190

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIIOR
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	63

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x16
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0,37
FONDO m.	0,26000000000000001
MONTAJE	0,14999999999999999
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	N
COORDENADA Y UTM	743225,19999999995

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	2
PODER DE RUPTURA KA	16

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	NO
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDOS Módulo distinto
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	3
FASE S	N
FASE T	N

DATOS GENERALES	
POBLACION	EL PUERTO DE SANTA MARIA
DOMICILIO	JUAN SEBASTIAN EL CANO
ALIAS	CM240
AMBITO	PLANO CM240

SUMINISTRO ELECTRICO	
CUPS	
POT. CONTRATADA kw	

CONTADOR DE ENERGIA	
NUMERO	

ACOMETIDA ELECTRICA	
INSTALACION	3,5x95
CONDUCTOR	AL
SECCION mm²	3,5x95
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	10

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN	
MONTAJE	EXTERIOR SI / NO
CAPACIDAD A.	250
GRADO IP	41
GRADO IK	9
FUSIBLES A	100

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN	
INSTALACION	EMPOTRADA
CONDUCTOR	CU
SECCION mm²	4x6
AISLAMIENTO	RV-R 0,6/1KV
LONGITUD m.	3

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN	
ALTO m.	0
ANCHO m.	0.95
FONDO m.	0.70
MONTAJE	0.20
ENVOLVENTE	EXTERIOR
COORDENADA XUTM	746378,45
COORDENADA Y UTM	4053118,03

PROTECCION GENERAL

INTERRUPTOR GENERAL

N.º POLOS	SI
INT. NOMINAL A	4
PODER DE RUPTURA KA	25

PROTECCION MANIOBRA

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	2
INT. NOMINAL A	16
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	2
INT NOMINAL A	25
SENSIBILIDAD mA	30

PROTECCION DE CIRCUITOS

N.º DE CIRCUITOS	NO

PROTECCION MAGNETOTERMICA

N.º POLOS	4
INT. NOMINAL A	25
PODER DE RUPTURA KA	6

PROTECCION DIFERENCIAL

N.º POLOS	4
INT NOMINAL A	25
SEMSIBILIDAD mA	300

ELEMENTOS DE MANIOBRA

INTERRUPTOR HORARIO	SI
CELULA FOTOELECTRICA	NO
ACCIONAMIENTO MANUAL	UNIDO
SISTEMA DE AHORRO	NO

CARGAS ELECTRICAS

FASE R	
FASE S	
FASE T	

ANEXO II: PUNTOS DE LUZ.

TIPO VIA	NOMBRE VIA	TIPO TRAMO	INICIO DE TRAMO	FINAL DE TRAMO	DISTRITO	CUADRO DE MANDO	ALTURA	TIPO SOPORTE	DISPOSICION	INTERDISTANCIA	TIPO DE LAMPARA	POTENCIA LAMPARA	POTENCIA EQUIPO AUXILIAR	NIVEL ILUMINACION	Nº LUMINARIAS	TOTAL LUMINARIAS POR CUADRO	POTENCIA INSTALADA (W)
PARQUE	ALVAR NUÑEZ	PEATONAL	RODRIGO DE BASTIDAS	ANTONIO DE ULLOA	2	CM004	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	10	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	13		3737,5
CALLE	ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO	TRAFICO RODADO	ANTONIO DE ULLOA	LIBERTAD (DE LA)	2	CM004	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150
CALLE	ALVAR NUÑEZ	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	RODRIGO DE BASTIDAS	2	CM004	4	COLUMNA	PAREADA	16	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	JORGE JUAN	ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO	2	CM004	9	COLMNA	TRESBOLILLO	40	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		1437,5
CALLE	RODRIGO DE BASTIDAS	TRAFICO RODADO	ALVAR NUÑEZ	ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO	2	CM004	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	10	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10	**38**	2875
CALLE	BREVA	TRAFICO RODADO	SANDIA (DE LA)	GUINDA	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	13,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	GUINDA	TRAFICO RODADO	MEMBRILLO	CIRUELA (DE LA)	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	13	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	1		143,75
CALLE	CALABAZA	TRAFICO RODADO	FRESA	BREVA	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	15	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	GUINDA	TRAFICO RODADO	CIRUELA (DE LA)	BREVA	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	19,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	BREVA	TRAFICO RODADO	GUINDA	CALABAZA	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	19,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	SANDIA (DE LA)	TRAFICO RODADO	BREVA	FRESA	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	24,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
AVDA	PARADOR (DEL)	TRAFICO RODADO	FRESA	NARANJA (DE LA)	2	CM005	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	24,14m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150
CALLE	FRESA	TRAFICO RODADO	PARADOR (DEL)	SANDIA (DE LA)	2	CM005	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	18,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	BREVA	TRAFICO RODADO	PARADOR (DEL)	SANDIA (DE LA)	2	CM005	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
AVDA	PARADOR (DEL)	TRAFICO RODADO	MORA (DE LA)		2	CM005	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	20,9m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		1725
AVDA	PARADOR (DEL)	TRAFICO RODADO	MORA (DE LA)	BREVA	2	CM005	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	20,9m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	7		2012,5
AVDA	PARADOR (DEL)	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)	AVDA FUENTEBRAVIA	2	CM005	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	27,9m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	9		2587,5
AVDA	PARADOR (DEL)	TRAFICO RODADO	BREVA	FRESA	2	CM005	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	24,7m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4	**62**	1150
CALLE	ALVAR NUÑEZ	PEATONAL	RODRIGO DE BASTIDAS	PADRE LAS CASAS	2	CM015	4	COLUMNA	UNILATERAL	15	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725
CALLE	ANTONIO DE ULLOA	TRAFICO RODADO	PADRE ELLACURIA	PADRE LAS CASAS	2	CM015	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	33,5m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725
CALLE	ANTONIO CARABALLO GARCIA	TRAFICO RODADO	TRITON	PADRE ELLACURIA	2	CM015	4	COLUMNA	UNILATERAL	37,2	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725
CALLE	PADRE ELLACURIA	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	CAMALEON	2	CM015	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	20,3m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	14		4025
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	PADRE LAS CASAS	JORGE JUAN	2	CM015	9	COLUMNA	UNILATERAL	26	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	22		6325
AVDA	PADRE LAS CASAS	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	CAMINO DEL AGUILA	2	CM015	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	20		5750
CALLE	JORGE JUAN	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	RODRIGO DE BASTIDAS	2	CM015	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5
CALLE	RODRIGO DE BASTIDAS	TRAFICO RODADO	PADRE LAS CASAS	ALVAR NUÑEZ	2	CM015	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	8		2300
CALLE	ANTONIO ULLOA	TRAFICO RODADO	PADRE LAS CASAS	ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO	2	CM015	4	COLUMNA	PAREADA	15	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	15	**102**	4312,5
CALLE	CALAMON (DEL)	TRAFICO RODADO	CISNE (DEL)	PELICANO (DEL)	2	CM021	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575
CALLE	GRULLA (DE LA)	TRAFICO RODADO	PATO (DEL)	FLAMENCO	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	23m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575
CALLE	PERDIZ (DE LA)	TRAFICO RODADO	PELICANO (DEL)	PATO (DEL)	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO		VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	1		287,5
CALLE	FLAMENCO	TRAFICO COMPARTIDO	PETUNIAS (DE LAS)	FUENTERRABIA	2	CM021	4	COLUMNA	UNILATERAL		VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	1		287,5

CALLE	CALAMON (DEL)	TRAFICO RODADO	PELICANO (DEL)	PATO (DEL)	2	CM021	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575
CALLE	PATO (DEL)	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	PERDIZ (DE LA)	2	CM021	4	COLUMNA	UNILATERAL	17,8m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150
CALLE	PELICANO (DEL)	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	CALAMON (DEL)	2	CM021	4	COLUMNA	UNILATERAL	20,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5
CALLE	PERDIZ (DE LA)	TRAFICO RODADO	PATO (DEL)	FLAMENCO	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	22,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575
CALLE	PATO (DEL)	TRAFICO RODADO	PERDIZ (DE LA)	GRULLA (DE LA)	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	38,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150
CALLE	PATO (DEL)	TRAFICO RODADO	GRULLA (DE LA)	FUENTERRABIA	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	27,2m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	HORTENSIAS (DE LAS)	2	CM021	12	COLUMNA	UNILATERAL	16,7m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5
CALLE	GRULLA (DE LA)	TRAFICO RODADO	GORRION	PATO (DEL)	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	24,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	PEATONAL	PELICANO (DEL)	PATO (DEL)	2	CM021	3,5	COLUMNA	PAREADA	7	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12	**45**	1725
CALLE	PRIMILLA	TRAFICO COMPARTIDO	BUHO REAL	PRIMILLA	2	CM022	4	COLUMNA	UNILATERAL	16	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5
CALLE	ALIMOCHE	TRAFICO COMPARTIDO		CERNICALO	2	CM022	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	17	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150
CALLE	CERNICALO	TRAFICO RODADO	GAVILAN	BUHO REAL	2	CM022	4	COLUMNA	UNILATERAL	26	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	LECHUZA	PRIMILLA	2	CM022	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	8		2300
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	PRIMILLA	CERNICALO	2	CM022	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	CERNICALO	MOCHUELO	2	CM022	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	SANTA BEATRIZ DE SILVA	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	2	CM022	9	BACULO	UNILATERAL	23,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		575
CALLE	AMANECER	TRAFICO RODADO	AGUILA	GAVILAN	2	CM022	4	COLUMNA	UNILATERAL	18,5m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	GAVILAN	TRAFICO RODADO	AMANECER	MOCHUELO	2	CM022	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	30	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	24		6900
AVDA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	TRAFICO RODADO	MOCHUELO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	2	CM022	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	30	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150
CALLE	LECHUZA	TRAFICO RODADO	GAVILAN	BUHO REAL	2	CM022	4	COLUMNA	UNILATERAL	22,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM022	9	BACULO	TRESBOLILLO	38,2M	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		718,75
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	CRTA FUENTEBRAVIA	2	CM022	9	BACULO	TRESBOLILLO	38,2M	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		431,25
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	AGUILA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	2	CM022	9	BACULO	TRESBOLILLO	38,2M	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3	**76**	862,5
CALLE	AMANECER	TRAFICO RODADO	AGUILA	HALCON	2	CM023	5	COLUMNA	UNILATERAL	23	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	HALCON	TRAFICO RODADO	AMANECER		2	CM023	5	COLUMNA	UNILATERAL	24	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8		920
CALLE	AGUILA	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MOCHUELO	2	CM023	5	COLUMNA	UNILATERAL	27	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	28	**39**	3220
AVDA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	TRAFICO RODADO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	EDUARDO Y FELIPE DE OSBORNE	2	CM024	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	28	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	14	**14**	4025
CALLE	ALCOTAN	TRAFICO RODADO	UROGALLO	MAR ADRIATICO	2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	29	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	13		1495
CALLE	AZOR	TRAFICO RODADO	ALCOTAN		2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	29	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	MILANO	TRAFICO RODADO	AMANECER		2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	29	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8		920
CALLE	UROGALLO	TRAFICO RODADO	ALCARAVAN	CONDOR	2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	32,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CALLE	UROGALLO	TRAFICO RODADO	CONDOR	ALCOTAN	2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	36,3m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	UROGALLO	TRAFICO RODADO	ALCOTAN	MOCHUELO	2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	29,3m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690

CALLE	AMANECER	TRAFICO RODADO	UROGALLO	AGUILA	2	CM025	4	COLUMNA	UNILATERAL	29,6m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690
CALLE	CONDOR	TRAFICO RODADO	MAR DE LAS ANTILLAS	UROGALLO	2	CM025	4	COLUMNA	UNILATERAL	30m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4	**48**	460
CALLE	SOLEDAD (DE LA)	TRAFICO COMPARTIDO	TIO GILITO (DEL)		2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	INMACULADA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CINTA (DE LA)	HIJUELA DEL TIO PRIETO	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	ENCARNACION (DE LA)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	ENCARNACION (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	ROCIO (DEL)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	CINTA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	FATIMA (DE)	TRAFICO RODADO	JAVIER RUIBAL	FATIMA (DE)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	JAVIER RUIBAL	TRAFICO RODADO	CARMEN (EL)	CUATRO PINOS	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	MACARENA (DE LA)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	CINTA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	MACARENA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CINTA (DE LA)	HIJUELA DEL TIO PRIETO	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	CARMEN (EL)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	CINTA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	9		1293,75
CALLE	CINTA (DE LA)	TRAFICO RODADO	MACARENA (DE LA)	INMACULADA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	CINTA (DE LA)	TRAFICO RODADO	INMACULADA (DE LA)	FATIMA (DE)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75
CALLE	ALMUDENA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CANDELARIA (DE LA)	ESTRELLA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	ANGUSTIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CANDELARIA (DE LA)	ESTRELLA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	ESTRELLA (DE LA)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	CINTA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	10		1437,5
CALLE	CANDELARIA (DE LA)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	CINTA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CMNO	TIO GILITO (DEL)	TRAFICO RODADO	ENCARNACION (DE LA)	CUATRO PINOS	2	CM026	4	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		862,5
CMNO	TIO GILITO (DEL)	TRAFICO RODADO	ENCARNACION (DE LA)	CUATRO PINOS	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	17	**119**	2443,75
CALLE	TRITON	TRAFICO RODADO	ANTONIO CARABALLO GARCIA	TRITON	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	14m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	CAMALEON	TRAFICO RODADO	TORTUGA	TRITON	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	27	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	1		143,75
CALLE	TRITON	TRAFICO RODADO	TRITON	CAMALEON	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	27m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	TORTUGA	TRAFICO RODADO	TRITON	CAMALEON	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	28,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	TORTUGA	TRAFICO COMPARTIDO	LIBERTAD (DE LA)	TRITON	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	25,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	CAMALEON	TRAFICO RODADO	TRITON	PADRE ELLACURIA	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	27	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
PARQUE	ARBOLEDA PERDIDA	PEATONAL			2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	23	**41**	3967,5
CALLE	GALAPAGO	TRAFICO RODADO	CAMALEON	GALLIPATO	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	26	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	LAGARTO	TRAFICO RODADO	TORTUGA	CAMINO DEL AGUILA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	26	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12		1725
CALLE	IGUANA	TRAFICO RODADO	RANA	TORTUGA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	14,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	IGUANA	TRAFICO RODADO	CAMALEON	RANA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	27,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	GALLIPATO	TRAFICO RODADO	SALAMANDRA	GALAPAGO	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	24,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	CAIMAN	TRAFICO RODADO	GALLIPATO	LAGARTO	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	23,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	GALLIPATO	TRAFICO RODADO	GALAPAGO	CAIMAN	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	21,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575

CALLE	SALAMANDRA	TRAFICO RODADO	GALLIPATO	CAMINO DEL AGUILA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	27,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	RANA	TRAFICO RODADO	IGUANA	LAGARTO	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	30,1m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	GALLIPATO	TRAFICO RODADO	GALLIPATO	SALAMANDRA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	22,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	TORTUGA	TRAFICO RODADO	IGUANA	LAGARTO	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	28,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	TORTUGA	TRAFICO RODADO	CAMALEON	IGUANA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	30,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
PARQUE	TORTUGA	PEATONAL			2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	15	HALOGENURO METALICO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	16		1288
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	CAMALEON	SALAMANDRA	2	CM033	4	COLUMNA	PAREADA	18,7m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	13	**82**	2242,5
CALLE	MAR TIMOR	TRAFICO RODADO	MAR TASMANIA		2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	38,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	MAR TASMANIA	TRAFICO RODADO	MAR TIMOR	MAR DE CHINA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	33,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	MAR TASMANIA	TRAFICO RODADO	MAR DE CHINA	MAR DE LAS ANTILLAS	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	25,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
PARQUE	LAS REDES II	PEATONAL	OCEANO INDICO	MAR DE TSAMANIA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	18		2587,5
CALLE	MAR TASMANIA	TRAFICO RODADO	MAR ADRIATICO	MAR TIMOR	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	MAR ADRIATICO	TRAFICO RODADO	MAR TASMANIA	ALCOTAN	2	CM036	4,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	35,8m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		690
CALLE	MAR DE LAS ANTILLAS	TRAFICO RODADO	MAR TASMANIA		2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	17,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	MAR DE LAS ANTILLAS	TRAFICO RODADO		MAR TASMANIA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	27,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	MAR ADRIATICO	TRAFICO RODADO	OCEANO INDICO	MAR TASMANIA	2	CM036	4,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	35,6m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	14		2415
CALLE	MAR TIMOR	TRAFICO RODADO	OCEANO INDICO	MAR TASMANIA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	38,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75
CALLE	OCEANO INDICO	TRAFICO RODADO	MAR ADRIATICO	MAR TIMOR	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	31m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		575
CALLE	OCEANO INDICO	TRAFICO RODADO	MAR TIMOR	MAR DE CHINA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		862,5
CALLE	OCEANO INDICO	TRAFICO RODADO		MAR DE CHINA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		431,25
CALLE	MAR DE CHINA	TRAFICO RODADO	OCEANO INDICO	MAR TASMANIA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	21,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	27		3881,25
CALLE	MAR DE CHINA	TRAFICO RODADO	MAR TASMANIA		2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	19,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	OCEANO ATLANTICO	TRAFICO RODADO	MAR DE NORUEGA	OCEANO INDICO	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	OCEANO ATLANTICO	TRAFICO RODADO	MAR ALBORAN	MAR DE NORUEGA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6	**138**	862,5
PARQUE	ZONA VERDE ALBORAN-ATLANTICO	PEATONAL	OCEANO ATLANTICO	MAR ALBORAN	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	12	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12		1725
CALLE	MAR ALBORAN	TRAFICO RODADO	MAR ADRIATICO	OCEANO ATLANTICO	2	CM037	9	BACULO	TRESBOLILLO	33m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	13		3737,5
CALLE	MAR ADRIATICO	TRAFICO RODADO	MAR ALBORAN	OCEANO INDICO	2	CM037	4,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	41,3m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	19		3277,5
CALLE	MAR CASPIO	TRAFICO RODADO		MAR ADRIATICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	36m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	MAR DEL CORAL	TRAFICO RODADO		MAR ADRIATICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	50m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	MAR JONICO	TRAFICO RODADO		MAR ADRIATICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	MAR ADRIATICO	TRAFICO RODADO	OCEANO ATLANTICO	MAR ALBORAN	2	CM037	4,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37,5m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		2875
CALLE	MAR TIRRENO	TRAFICO RODADO		MAR ADRIATICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	MAR TIMOR	TRAFICO RODADO	MAR ALBORAN	OCEANO INDICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	28,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	17		2443,75

CALLE	OCEANO INDICO	TRAFICO RODADO		MAR ADRIATICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	39,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	9		1293,75
CALLE	OCEANO ATLANTICO	TRAFICO RODADO	MAR ADRIATICO	MAR ALBORAN	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	17,1m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	17		2443,75
CALLE	MAR DE NORUEGA	TRAFICO RODADO	MAR MENOR	OCEANO ATLANTICO	2	CM037	9	BACULO	PAREADA	17,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		2875
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	OCEANO ATLANTICO	MAR DE BERING	2	CM037	9	BACULO	TRESBOLILLO	17	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	9		2587,5
CALLE	MAR DE NORUEGA	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR MENOR	2	CM037	9	BACULO	PAREADA	16,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	8	**147**	2300
CALLE	MAR EGEO	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	OCEANO PACIFICO	2	CM038	9	BACULO	UNILATERAL	31,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	20		5750
CALLE	MAR BALTICO	TRAFICO RODADO		OCEANO PACIFICO	2	CM038	9	BACULO	UNILATERAL	23,4m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	9		2587,5
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	MAR EGEO	MAR BALTICO	2	CM038	9	BACULO	TRESBOLILLO	36m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	8		2300
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	MAR EGEO	MAR EGEO	2	CM038	9	BACULO	TRESBOLILLO	33m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	9	**46**	2587,5
CALLE	MAR DE BARENTS	TRAFICO COMPARTIDO	MAR DE GROENLANDIA	MAR DE JAPON	2	CM039	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	40,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	MAR DE GROENLANDIA	TRAFICO COMPARTIDO	MAR DE BERING	MAR CANTABRICO	2	CM039	4	COLUMNA	UNILATERAL	37,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	MAR DE IRLANDA	TRAFICO COMPARTIDO	MAR DE JAPON	OCEANO ATLANTICO	2	CM039	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	32,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	MAR DE LABRADOR	TRAFICO COMPARTIDO	MAR DE BERING	MAR DE IRLANDA	2	CM039	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	32,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
PARQUE	LAS REDES	PEATONAL			2	CM039	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	13	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	36		5175
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR DE GROENLANDIA	2	CM039	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	MAR DE JAPON	OCEANO ATLANTICO	2	CM039	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	MAR DE GROENLANDIA	MAR DE JAPON	2	CM039	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	MAR DE JAPON	TRAFICO RODADO	MAR DE IRLANDA	AGUILA	2	CM039	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	21,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	MAR DE JAPON	TRAFICO RODADO	MAR DE BERING	MAR DE IRLANDA	2	CM039	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	26m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	MAR CANTABRICO	TRAFICO RODADO	MAR DE JAPON	MAR ROJO	2	CM039	7	COLUMNA	TRESBOLILLO	17m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	13	**102**	3737,5
CALLE	AGUILUCHO	TRAFICO RODADO	MAR DE FILIPINAS	BUITRE	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	ELANIO	TRAFICO RODADO	GAVILAN	BUHO REAL	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	1		115
CALLE	ELANIO	TRAFICO RODADO	BUHO REAL	QUEBRANTAHUESOS	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	26,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	QUEBRANTAHUESOS	TRAFICO RODADO		ELANIO	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	19m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	QUEBRANTAHUESOS	TRAFICO RODADO	ELANIO	GENERALIFE (DEL)	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	30m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CALLE	GERIFALTE	TRAFICO RODADO	ESMEREJON	BUHO REAL	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	GERIFALTE	TRAFICO RODADO	BUHO REAL	GAVILAN	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	18m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	BUITRE	TRAFICO RODADO	GAVILAN	BUHO REAL	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23,8m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	BUITRE	TRAFICO RODADO	BUHO REAL	CARRETERA DE FUENTERRABIA	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	GAVILAN	TRAFICO RODADO	MAR DE FILIPINAS	LECHUZA	2	CM040	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	30	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	28		8050
CALLE	ESMEREJON	TRAFICO RODADO	GAVILAN	BUHO REAL	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	18,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	ESMEREJON	TRAFICO RODADO	BUHO REAL	QUEBRANTAHUESOS	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,9m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	ELANIO	ESMEREJON	2	CM040	9	BACULO	UNILATERAL	26,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5

CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	ESMEREJON	GENERALIFE (DEL)	2	CM040	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	GENERALIFE (DEL)	LECHUZA	2	CM040	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	BUITRE	ELANIO	2	CM040	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	MAR DE FILIPINAS	BUITRE	2	CM040	9	BACULO	UNILATERAL	28,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5
PARQUE	GAVILAN	PEATONAL			2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	14	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8	**79**	920
CALLE	CAMELIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	PENSAMIENTOS (DE LOS)	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM041	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	28,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	CAMELIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	GARDENIAS (DE LAS)	PENSAMIENTOS (DE LOS)	2	CM041	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	PENSAMIENTOS (DE LOS)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CAMELIAS (DE LAS)	2	CM041	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	20,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	PENSAMIENTOS (DE LOS)	TRAFICO RODADO	CAMELIAS (DE LAS)	PETUNIAS (DE LAS)	2	CM041	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	GARDENIAS (DE LAS)	PENSAMIENTOS (DE LOS)	2	CM041	4	COLUMNA	PAREADA	19,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12		1725
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	PENSAMIENTOS (DE LOS)	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM041	4	COLUMNA	PAREADA	18,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	10	**51**	1437,5
PSAJE	KIWI (DEL)	PEATONAL	FRUTA (DE LA)	GUAYABA	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	27,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
PSAJE	FRUTA (DE LA)	PEATONAL	KIWI (DEL)	GUAYABA	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	26,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		2875
PSAJE	FRUTA (DE LA)	PEATONAL	KIWI (DEL)	PLAYA	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	8	VAPOR DE SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1035
PARQUE	AVDA PARADOR				2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	11	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725
CALLE	FRESA	TRAFICO RODADO	GUAYABA	PARADOR (DEL)	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	GUAYABA	PARADOR (DEL)	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	BREVA	TRAFICO RODADO	GUAYABA	PARADOR (DEL)	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	GUAYABA	TRAFICO RODADO	KIWI (DEL)	FRESA	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	GUAYABA	TRAFICO RODADO	FRESA	AVDA FUENTEBRAVIA	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	7	**50**	2012,5
CALLE	MEMBRILLO	PEATONAL	CIRUELA (DE LA)	MEMBRILLO	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	18,93m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	MEMBRILLO	TRAFICO RODADO	CIRUELA (DE LA)	MEMBRILLO	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	19,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	CIRUELA (DE LA)	TRAFICO RODADO	PARADOR (DEL)	SANDIA (DE LA)	2	CM044	5	BACULO	UNILATERAL	19,75m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	CIRUELA (DE LA)	TRAFICO RODADO	GUINDA	CALABAZA	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	20,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	SANDIA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CIRUELA (DE LA)	BREVA	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	25,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	MEMBRILLO	TRAFICO RODADO	MEMBRILLO	CALABAZA	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	18,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	CIRUELA (DE LA)	TRAFICO RODADO	SANDIA (DE LA)	GUINDA	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	20,45m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	MORA (DE LA)	TRAFICO RODADO	MEMBRILLO	CALABAZA	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	16,56m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	9		1293,75
CALLE	MORA (DE LA)	TRAFICO RODADO	PARADOR (DEL)	MEMBRILLO	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	24,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4	**42**	575
PARQUE	CALLE MORA	PEATONAL			2	CM044_2	5	COLUMNA	PAREADA	36,6m	VAPOR DE SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	18		3105
CALLE	CALABAZA	TRAFICO RODADO	BREVA	CANDRAY	2	CM044_2	5	COLUMNA	UNILATERAL	25,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	CALABAZA	TRAFICO RODADO	CANDRAY	MORA (DE LA)	2	CM044_2	5	COLUMNA	UNILATERAL	20,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6	**28**	862,5
CALLE	YOLA	TRAFICO RODADO	FRAGATA (MANANTIAL)		2	CM045	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	15m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575

CALLE	TRAIÑA	PEATONAL	FRAGATA (MANANTIAL)		2	CM045	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	15,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	LANCHA	TRAFICO RODADO	FRAGATA (MANANTIAL)		2	CM045	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	19,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	PIRAGUA (EL MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	NTRA. SRA. DEL MAR	PIRAGUA (EL MANANTIAL)	2	CM045	7	BRAZO MURAL	UNILATERAL	23	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	BERGANTIN (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	MASTILES (DE LOS)	GALEON (MANANTIAL)	2	CM045	7	COLUMNA	UNILATERAL	16,8m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	FRAGATA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	MASTILES (DE LOS)	BERGANTIN (MANANTIAL)	2	CM045	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	16,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	11		1581,25
CALLE	GALEON (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO		BERGANTIN (MANANTIAL)	2	CM045	7	COLUMNA	UNILATERAL	35m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	BERGANTIN (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	GALEON (MANANTIAL)	FRAGATA (MANANTIAL)	2	CM045	7	COLUMNA	UNILATERAL	27,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	GALEOTE (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	MASTILES (DE LOS)	FRAGATA (MANANTIAL)	2	CM045	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	28,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
AVDA	FUENTEBRAVIA	TRAFICO RODADO			2	CM045	9	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	11		3162,5
CALLE	FRAGATA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	BERGANTIN (MANANTIAL)	BERMEJA (DE LA)	2	CM045	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
AVDA	MASTILES (DE LOS)	TRAFICO RODADO		FRAGATA (MANANTIAL)	2	CM045	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	23m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	8		1380
AVDA	MASTILES (DE LOS)	TRAFICO RODADO	FRAGATA (MANANTIAL)	BERGANTIN (MANANTIAL)	2	CM045	9	COLUMNA	UNILATERAL	21,55m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	10	**75**	1725
CALLE	ALMADRABA	TRAFICO RODADO	MUERGO	ANZUELO	2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	16,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805
CALLE	CORCHUELA	TRAFICO RODADO	CURRICAN		2	CM046	7	COLUMNA	TRESBOLILLO	39m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	MUERGO	TRAFICO RODADO	CORCHUELA	ALMADRABA	2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	18,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805
CALLE	CURRICAN	TRAFICO RODADO	ALMADRABA		2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	12,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	ANZUELO	TRAFICO RODADO	BERMEJA (DE LA)	CORCHUELA	2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	23m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035
CMNO	BERMEJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	ANZUELO	POPA	2	CM046	9	COLUMNA	UNILATERAL	24,3m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	1		172,5
CALLE	CORCHUELA	TRAFICO RODADO	BERMEJA (DE LA)	CURRICAN	2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	21m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CALLE	CURRICAN	TRAFICO RODADO	CORCHUELA	ALMADRABA	2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	30m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CMNO	BERMEJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	ROTONDA (BERMEJA)	ANZUELO	2	CM046	9	COLUMNA	UNILATERAL	24,3m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	11	**51**	1897,5
CALLE	MAR DE BANDA	TRAFICO RODADO	MAR BLANCO	MAR DE JAPON	2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	MAR DE BANDA	TRAFICO RODADO	MAR BLANCO		2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	25,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	MAR DE BANDA	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR BLANCO	2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	24,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	MAR DE IRLANDA	TRAFICO RODADO	OCEANO ATLANTICO	MAR DE JAPON	2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	34,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	MAR MENOR	TRAFICO RODADO		MAR DE NORUEGA	2	CM047	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	MAR DE MARMARA	TRAFICO RODADO	OCEANO ATLANTICO	OCEANO PACIFICO	2	CM047	4	COLUMNA	UNILATERAL	35,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	MAR DE BERING		2	CM047	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	15	VAPOR DE SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	2		345
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR DE GROENLANDIA	2	CM047	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	MAR DE JAPON	OCEANO ATLANTICO	2	CM047	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	9		1293,75
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	MAR DE GROENLANDIA	MAR DE JAPON	2	CM047	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	MAR DE JAPON	TRAFICO RODADO	MAR DE NORUEGA	MAR DE BERING	2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	21,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75
CALLE	MAR BLANCO	TRAFICO RODADO	MAR DE NORUEGA	MAR DE BERING	2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	11	**73**	1581,25

AVDA	MAR DE FILIPINAS	PEATONAL	CRTA FUENTEBRAVIA	AGUILA	2	CM048	4	COLUMNA	UNILATERAL	13	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75
CALLE	MAR ROJO	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR CANTABRICO	2	CM048	7	COLUMNA	TRESBOLILLO	41m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		2875
CALLE	MAR ROJO	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MAR DE FILIPINAS	2	CM048	7	COLUMNA	TRESBOLILLO	49,5m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5
CALLE	MAR DE ARABIA	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MAR NEGRO	2	CM048	9	BACULO	TRESBOLILLO	47,2m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MAR NEGRO	2	CM048	9	BACULO	TRESBOLILLO	47,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	11		3162,5
CALLE	MAR DE JAVA	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MAR NEGRO	2	CM048	7	BACULO	UNILATERAL	53m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725
CALLE	MAR NEGRO	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR DE JAVA	2	CM048	9	BACULO	TRESBOLILLO	58m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		1437,5
CALLE	MAR CANTABRICO	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MAR NEGRO	2	CM048	7	BACULO	TRESBOLILLO	50,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725
CALLE	MAR NEGRO	TRAFICO RODADO	MAR DE JAVA	MAR CANTABRICO	2	CM048	9	BACULO	TRESBOLILLO	37,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5
CALLE	MAR NEGRO	TRAFICO RODADO	MAR CANTABRICO	MAR DE FILIPINAS	2	CM048	9	BACULO	UNILATERAL	39,2m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5
AVDA	MAR DE FILIPINAS	TRAFICO RODADO	CRTA FUENTEBRAVIA	GAVILAN	2	CM048	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	23,3m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	10		2875
AVDA	MAR DE FILIPINAS	TRAFICO RODADO	GAVILAN	AGUILA	2	CM048	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	23,3m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	10	**86**	2875
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	MAR NEGRO	MAR DEL NORTE	2	CM049	9	BACULO	TRESBOLILLO	43m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		1725
CALLE	MAR DE JAVA	TRAFICO RODADO	MAR NEGRO	MAR DEL NORTE	2	CM049	7	BACULO	UNILATERAL	57,2m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5
CALLE	MAR CANTABRICO	TRAFICO RODADO	MAR NEGRO	MAR DEL NORTE	2	CM049	7	BACULO	UNILATERAL	49,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5
CALLE	MAR DEL NORTE	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR DE FILIPINAS	2	CM049	9	BACULO	TRESBOLILLO	40	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	12		3450
AVDA	MAR DE FILIPINAS	TRAFICO RODADO	BUHO REAL	GAVILAN	2	CM049	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	21,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150
AVDA	MAR DE FILIPINAS	TRAFICO RODADO	CARRETERA DE FUENTERRABIA	BUHO REAL	2	CM049	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	27,4m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3	**35**	862,5
CALLE	HALCON	TRAFICO RODADO	UROGALLO	MILANO	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	26,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	HALCON	TRAFICO RODADO	MILANO	ALCARAVAN	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	28,9m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	10		1150
CALLE	HALCON	TRAFICO RODADO	ALCARAVAN	AMANECER	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	24,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	13		1495
CALLE	MILANO	TRAFICO RODADO	HALCON	ALCARAVAN	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	29,8m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8		920
CALLE	MILANO	TRAFICO RODADO	ALCARAVAN	AMANECER	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	29,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	12		1380
CALLE	AGUILA	TRAFICO RODADO	OCEANO ATLANTICO	UROGALLO	2	CM050	9	BACULO	UNILATERAL	32	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150
CALLE	AGUILA	TRAFICO RODADO	UROGALLO	MAR ROJO	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	47,3m	VAPOR SODIO	100	15	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		575
CALLE	ALCARAVAN	TRAFICO RODADO		MILANO	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	36,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	ALCARAVAN	TRAFICO RODADO	MILANO	HALCON	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	27,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	ALCARAVAN	TRAFICO RODADO	HALCON	AGUILA	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	25,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	ALCARAVAN	TRAFICO RODADO		UROGALLO	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	33m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	UROGALLO	TRAFICO RODADO	AGUILA	ALCARAVAN	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	34m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690
PARQUE	EL AGUILA	TRAFICO RODADO			2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	11	**85**	1265
CALLE	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	RAMON BAYO VALDES	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM051.1	3,5m	BACULO	TRESBOLILLO		VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	EDUARDO Y FELIPE DE OSBORNE	2	CM051.1	3,5M	BACULO	TRESBOLILLO	40m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575

CALLE	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	MOCHUELO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	2	CM051.1	3,5m	COLUMNA	TRESBOLILLO	50,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	10		1437,5
CALLE	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	PASEO (DE LA) TORRE	2	CM051.1	3,5m	COLUMNA	TRESBOLILLO	50m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	CARRETERA DE FUENTERRABIA	2	CM051.1	3,5M	BACULO	TRESBOLILLO	27,6M	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		862,5
AVDA	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	TRAFICO RODADO	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	CARRETERA DE FUENTERRABIA	2	CM051.1	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	43	VAPOR SODIO	100	15	PRINCIPAL 2º ORDEN	5	**30**	575
CALLE	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	PASEO (DE LA) TORRE	RAMON BAYO VALDES	2	CM051.1	3,5m	COLUMNA	TRESBOLILLO	42,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
PASEO	TORRE (DE LA)	TRAFICO RODADO	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	CARRETERA DE FUENTERRABIA	2	CM051_2	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	40	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	RAMON BAYO VALDES	TRAFICO RODADO	SANTA BEATRIZ DE SILVA	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM051_2	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	46,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13	**24**	1868,75
CALLE	CUATRO PINOS	TRAFICO RODADO	CUATRO PINOS	CUATRO PINOS	2	CM052	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	30	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	24		6900
CALLE	CUATRO PINOS	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	JAVIER RUIBAL	2	CM052	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	7		1207,5
CALLE	CUATRO PINOS	TRAFICO RODADO	JAVIER RUIBAL	CUATRO PINOS	2	CM052	9	BACULO	UNILATERAL	25	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	6	**37**	1725
CALLE	FLOR DE LIS	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	GIRASOL (DEL)	2	CM053	4	COLUMNA	UNILATERAL	22	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	MAGNOLIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM053	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	23	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	17		2443,75
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	LAVANDA	MUERDAGO	2	CM053	4	COLUMNA	UNILATERAL	16,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	MUERDAGO	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM053	4	COLUMNA	PAREADA	23,1m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	HORTENSIAS (DE LAS)	LAVANDA	2	CM053	4	COLUMNA	UNILATERAL	15,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	MARGARITAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	MAGNOLIAS (DE LAS)	FUENTERRABIA	2	CM053	4	COLUMNA	PAREADA	19,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	MARGARITAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	MAGNOLIAS (DE LAS)	2	CM053	4	COLUMNA	PAREADA	19,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	15	**54**	2156,25
PARQUE	HDA DEL ROCIO	PEATONAL	CAMINO DEL AGUILA		2	CM054	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		563,5
CALLE	CAMELIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	MARGARITAS (DE LAS)	LAVANDA	2	CM054	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	29,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	GITANILLA (DE LA)	TRAFICO RODADO	HORTENSIAS (DE LAS)	LAVANDA	2	CM054	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	35,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	GITANILLA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	HORTENSIAS (DE LAS)	2	CM054	6	COLUMNA	TRESBOLILLO	38,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CALLE	HORTENSIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	GITANILLA (DE LA)	2	CM054	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	31,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	HORTENSIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	GITANILLA (DE LA)	PETUNIAS (DE LAS)	2	CM054	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	40,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	LAVANDA	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CAMELIAS (DE LAS)	2	CM054	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	30m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	LAVANDA	TRAFICO RODADO	CAMELIAS (DE LAS)	PETUNIAS (DE LAS)	2	CM054	4	COLUMNA	PAREADA	38,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	PADRE DE LAS CASA	CAMINO DEL AGUILA	2	CM054	7	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		1725
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	CAMALEON	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM054	9	COLUMNA	UNILATERAL	22	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	14		2415
CALLE	MARGARITAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CAMELIAS (DE LAS)	PETUNIAS (DE LAS)	2	CM054	4	COLUMNA	PAREADA	18,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	8		1150
CALLE	MARGARITAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CAMELIAS (DE LAS)	2	CM054	4	COLUMNA	PAREADA	19,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	12	**91**	1725
CALLE	PENSAMIENTOS (DE LOS)	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	GIRASOL (DEL)	2	CM055	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	18,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	PENSAMIENTOS (DE LOS)	TRAFICO RODADO	GIRASOL (DEL)	MAGNOLIAS (DE LAS)	2	CM055	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	24,3	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	GARDENIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	GIRASOL (DEL)	2	CM055	9	COLUMNA	UNILATERAL	25,8m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	13		3737,5
CALLE	GARDENIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	GIRASOL (DEL)	FUENTERRABIA	2	CM055	9	COLUMNA	UNILATERAL	18,2m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5

CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	MARGARITAS (DE LAS)	EDUARDO Y FELIPE DE OSBORNE	2	CM055	9	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	16		4600
CALLE	GIRASOL (DEL)	TRAFICO RODADO	VIVERO	PENSAMIENTOS (DE LOS)	2	CM055	4	COLUMNA	UNILATERAL	14,1m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	12		1725
CALLE	GIRASOL (DEL)	TRAFICO RODADO	PENSAMIENTOS (DE LOS)	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM055	4	COLUMNA	UNILATERAL	13,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	16		2300
CALLE	MAGNOLIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	MARGARITAS (DE LAS)	VIVERO	2	CM055	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	17	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
AVDA	MAGNOLIAS (DE LAS)	PEATONAL	MARGARITAS (DE LAS)	VIVERO	2	CM055	4	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		2875
CALLE	MARGARITAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	GIRASOL (DEL)	AVDA FUENTEBRAVIA	2	CM055	4	COLUMNA	PAREADA	13,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3	**94**	431,25
CALLE	CARRETERA DE FUENTERRABIA	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CISNE (DEL)	2	CM059	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	59		8481,25
CALLE	ARBOLEDA PERDIDA	TRAFICO RODADO			2	CM059	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	13	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12		1725
CALLE	MARINA DE GUERRA	TRAFICO RODADO			2	CM059	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75
CALLE	BABOR	TRAFICO RODADO			2	CM059	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
AVDA	BLAS INFANTE	TRAFICO RODADO			2	CM059	9	BACULO	TRESBOLILLO	16	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	16		4600
CALLE	CARRETERA DE FUENTERRABIA	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CISNE (DEL)	2	CM059	12	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	40	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	24	**126**	6900
AVDA	VICTIMAS DEL TERRORISMO	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	MOLINO PLATERO	2	CM060	12	BACULO	UNILATERAL	28,7m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	30		8625
AVDA	VICTIMAS DEL TERRORISMO	TRAFICO RODADO	CARRETERA DE FUENTERRABIA	HIJUELA DEL TIO PRIETO	2	CM060	12	BACULO	DOBLE UNILATERAL	35,8m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	40		11500
AVDA	VICTIMAS DEL TERRORISMO GLORIETAS	TRAFICO RODADO			2	CM060	12				VAPOR SODIO (PROYECTOR)	400	60	ORNAMENTAL	2	**72**	920
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO	CAMINO DEL AGUILA	2	CM063	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	30	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	CAMINO DEL AGUILA (BDA.)	TRAFICO RODADO			2	CM063	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	30	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	39		4485
CALLE	GORRION	TRAFICO RODADO	GORRION	CALAMON (DEL)	2	CM063	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	CARRETERA DE FUENTERRABIA	CISNE (DEL)	2	CM063	9	COLUMNA	TRESBOLILLO	30	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	19		5462,5
AVDA	CISNE (DEL)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CARRETERA DE FUENTERRABIA	2	CM063	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	18	**84**	3105
CALLE	NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA	TRAFICO RODADO	NTRA. SRA. DEL PINO	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES	2	CM066	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	11	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12		1725
CALLE	NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO	TRAFICO RODADO	FUENTERRABIA		2	CM066	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	11	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	19		2731,25
CALLE	NTRA. SRA. DEL PINO	TRAFICO RODADO	NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO	NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA	2	CM066	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	11	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES	TRAFICO RODADO		NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO	2	CM066	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	11	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	11	**48**	1581,25
PARQUE	MAR BALTICO	PEATONAL			2	CM070	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	18	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	18	**18**	2587,5
CALLE	HIJUELA DEL TIO PRIETO	TRAFICO RODADO			2	CM097	9	COLUMNA	UNILATERAL	22	VAPOR DE SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	29	**29**	5002,5
AVDA	CARRETERA DE FUENTERRABIA	TRAFICO RODADO	CISNE (DEL)	EDUARDO Y FELIPE DE OSBORNE	2	CM139	12	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	40	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	36		10350
AVDA	CARRETERA DE FUENTERRABIA	TRAFICO RODADO	CISNE (DEL)	EDUARDO Y FELIPE DE OSBORNE	2	CM139	4	COLUMNA	UNILATERAL	23	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	52	**88**	7475
CALLE	EGIPCIA	TRAFICO RODADO	ETRUSCA	GRIEGA	2	CM140	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035
CALLE	ANDREITA	TRAFICO COMPARTIDO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	EGIPCIA	2	CM140	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035
CALLE	ETRUSCA	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	EGIPCIA	2	CM140	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	17		1955
CALLE	GRIEGA	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	EGIPCIA	2	CM140	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	13		1495
CALLE	LATINA	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	EGIPCIA	2	CM140	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	13		1495

CALLE	HIJUELA DEL TIO PRIETO				2	CM140	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	11	**72**	1897,5
CALLE	EGIPCIA	TRAFICO RODADO	ETRUSCA	MOLINO PLATERO	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035
CALLE	MOLINO PLATERO	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	EGIPCIA	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	18		2070
CALLE	CENTRAL	TRAFICO RODADO	TRANSVERSAL	EGIPCIA	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035
CALLE	CENTRAL	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	TRANSVERSAL	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805
CALLE	SUR	TRAFICO RODADO	TRANSVERSAL	EGIPCIA	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690
CALLE	TRANSVERSAL	TRAFICO RODADO	ETRUSCA	SUR	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	0		0
CALLE	TRANSVERSAL	TRAFICO RODADO	SUR	CENTRAL	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	TRANSVERSAL	TRAFICO RODADO	CENTRAL	MOLINO PLATERO	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CALLE	SUR	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	TRANSVERSAL	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8		920
CALLE	HIJUELA DEL TIO PRIETO				2	CM141	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	7	**73**	1207,5
CALLE	HIJUELA DEL TIO PRIETO				2	CM172	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	17	**17**	2932,5
PARQUE	ZONA VERDE CMNO BERMEJA				2	CM177	5	COLUMNA	TRESBOLILLO	20	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	32		5520
CMNO	BERMEJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	FUENTERRABIA	CORCHUELA	2	CM177	5	COLUMNA	UNILATERAL	13,7m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	2		345
CMNO	BERMEJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CORCHUELA	ROTONDA (BERMEJA)	2	CM177	5	COLUMNA	PAREADA	16,5,m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	21	**55**	3622,5
CALLE	CUARZO	TRAFICO RODADO	ALHAJA	ESMERALDA	2	CM201	4	COLUMNA	UNILATERAL	28	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	28		3220
CALLE	ESMERALDA	TRAFICO RODADO	ALHAJA	CUARZO	2	CM201	4	COLUMNA	UNILATERAL	24	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO	CUARZO		2	CM201	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	31,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO		CAMINO DE LOS ENAMORADOS	2	CM201	7	COLUMNA	UNILATERAL	21	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	9	**52**	2587,5
CALLE	AGATA	TRAFICO RODADO	MALAQUITA	ALHAJA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	24,8m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805
CALLE	AGUAMARINA	TRAFICO RODADO		TOPACIO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	35,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO	ORO	TOPACIO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	15,6m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO	DIAMANTE	ORO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO	TOPACIO		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	15,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO	AGATA	DIAMANTE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	24,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CALLE	AMATISTA	TRAFICO RODADO		ZAFIRO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	26,6m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	ANDALUCITA	TRAFICO RODADO	TOPACIO		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL		VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	BERILO	TRAFICO RODADO	TOPACIO		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	28,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	BRILLANTE	TRAFICO RODADO	ALHAJA		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,3m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CALLE	DIAMANTE	TRAFICO RODADO	OPALO	GRANATE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL		VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	1		115
CALLE	DIAMANTE	TRAFICO RODADO	MALAQUITA	ALHAJA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690
CALLE	GRANATE	TRAFICO RODADO	DIAMANTE	OPALO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	JADE	TRAFICO RODADO	MALAQUITA	VENTURINA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	19,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575

CALLE	JADE	TRAFICO RODADO	TOPACIO	LIBERTAD (DE LA)	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	28,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	JADE	TRAFICO RODADO	VENTURINA	TOPACIO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20,6m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	MALAQUITA	TRAFICO RODADO	DIAMANTE		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	25m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	11		1265
CALLE	MALAQUITA	TRAFICO RODADO		DIAMANTE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	30m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CALLE	OLIVINA	TRAFICO RODADO	ALHAJA		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	1		115
CALLE	OPALO	TRAFICO RODADO	DIAMANTE	MALAQUITA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	16,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CALLE	ORO	TRAFICO RODADO		ALHAJA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,4M	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	PLATINO	TRAFICO RODADO	TOPACIO		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	RUBI	TRAFICO RODADO	MALAQUITA	ZAFIRO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23,6m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	TOPACIO	TRAFICO RODADO		BERILO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	39,5m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	TOPACIO	TRAFICO RODADO	BERILO	JADE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	TOPACIO	TRAFICO RODADO	ALHAJA	ANDALUCITA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	28,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345
CALLE	TOPACIO	TRAFICO RODADO	JADE	PLATINO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	TOPACIO	TRAFICO RODADO	PLATINO	ALHAJA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	24,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	TURQUESA	TRAFICO RODADO	JADE	TOPACIO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,8m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	VENTURINA	TRAFICO RODADO	MALAQUITA	JADE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,9m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8		920
CALLE	VERDELITA	TRAFICO RODADO		RUBI	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	18,9m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460
CALLE	ZAFIRO	TRAFICO RODADO	RUBI	DIAMANTE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	28,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
CALLE	ZAFIRO	TRAFICO RODADO		RUBI	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	35m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230
PARQUE	TOPACIO	TRAFICO RODADO	JADE	BERILO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	10	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	13	**143**	1495
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	ANTONIO CARABALLO GARCIA	JUAN SEBASTIAN ELCANO	2	CM202.2	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	19		3277,5
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	JUAN SEBASTIAN ELCANO	YUCA	2	CM202.2	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	37		6382,5
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	PADRE DE LAS CASAS	JORGE JUAN	2	CM202.2	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	100	15	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		690
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	JORGE JUAN	ALVAR NUÑEZ	2	CM202.2	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5
GLORIETA	DE LOS DESCUBRIDORES	TRAFICO RODADO			2	CM202.2	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150
AVDA	DESCUBRIMIENTO (DEL	TRAFICO RODADO	DE LOS DESCUBRIDORES	CAMINO DE LOS ENAMORADOS		CM202.2	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	27	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	12		3450
CALLE	AITANA	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	CARIBE		CM202.2	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	22	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805
CALLE	ANTILLAS	TRAFICO RODADO	AITANA	DESCRUBIMIENTO		CM202.2	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	10	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8	**96**	920
PASEO	EL ACULADERO	PEATONAL	LA CALITA	EL CASTILLO	2	CM204	4	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR SODIO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	30		2415
PASEO	EL ACULADERO (ZONAS VERDES)	PEATONAL			2	CM204	4	COLUMNA	PAREADA	15	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	19	**49**	3277,5
CALLE	GUAYABA	TRAFICO RODADO	BREVA	FRESA	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150
CALLE	GUINDA	TRAFICO RODADO	BREVA	FRESA	2	CM214	5	COLUMNA	UNILATERAL	20,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	GUINDA	TRAFICO RODADO	FRESA	NARANJA (DE LA)	2	CM214	5	COLUMNA	UNILATERAL	21,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25

CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	GUINDA	MANZANA	2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	48,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	SANDIA (DE LA)	GUINDA	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	28,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	FRESA	TRAFICO RODADO	GUINDA	MANZANA	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	GUAYABA	TRAFICO RODADO	FRESA	NARANJA (DE LA)	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575
CALLE	MANZANA	TRAFICO RODADO	FRESA	NARANJA (DE LA)	2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	29m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	GUAYABA	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)		2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5
CALLE	FRESA	TRAFICO RODADO	SANDIA (DE LA)	GUINDA	2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	18,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	FRESA	TRAFICO RODADO	MANZANA	MELOCOTON	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	38,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	MANZANA	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)		2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	23m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	MELOCOTON	CALABAZA	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	24,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	MANZANA	MELOCOTON	2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	55,9M	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	GUINDA	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)		2	CM214	5	COLUMNA	UNILATERAL	23,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	MELOCOTON	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)		2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	SANDIA (DE LA)	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)		2	CM214	5	COLUMNA	TRESBOLILLO	36,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	PARADOR (DEL)	SANDIA (DE LA)	2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	20m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	SANDIA (DE LA)	TRAFICO RODADO	FRESA	NARANJA (DE LA)	2	CM214	5	COLUMNA	TRESBOLILLO	27,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	MELOCOTON	TRAFICO RODADO	CALABAZA	NARANJA (DE LA)	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	37m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	CARRETERA DE FUENTERRABIA	TRAFICO RODADO	CALABAZA	GUAYABA	2	CM214	9	COLUMNA	UNILATERAL	40	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	22	**101**	6325
PASEO	VICTOR UNZUETA	TRAFICO RODADO		TRAVES	2	CM218	4	BACULO	UNILATERAL	20	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	22		6325
CALLE	FOQUE	PEATONAL			2	CM218	4	COLUMNA	UNILATERAL	18	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	26		3737,5
CALLE	SENTINA	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	ESCOBEN	2	CM218	7	BACULO	PAREADA	28	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		2012,5
CALLE	SENTINA	TRAFICO RODADO	ESCOBEN	OCEANO PACIFICO	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	38	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	9		2587,5
CALLE	BOLARDO	TRAFICO RODADO	CORNAMUSA	ROSA DE LOS VIENTOS	2	CM 218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	12		3450
CALLE	CANDELERO	TRAFICO RODADO	CORNAMUSA	ROSA DE LOS VIENTOS	2	CM 218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	11		3162,5
CALLE	CANDELERO	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	MAR BALTICO	2	CM 218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		2012,5
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	BOLARDO	TRAVES	2	CM218	7	BACULO	PAREADA	36	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	10		2875
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	TRAVES	PANTOQUE	2	CM218	7	BACULO	PAREADA	36	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5
PARQUE	ROSA DE LOS VIENTOS	PEATONAL			2	CM218	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	12	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	11		1581,25
PARQUE	CAMAROTE	PEATONAL			2	CM218	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	12	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75
CALLE	ANCORA	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	OCEANO PACIFICO	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	40	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725
CALLE	PANTOQUE	TRAFICO RODADO	PROA	ROSA DE LOS VIENTOS	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		2012,5
CALLE	PANTOQUE	TRAFICO RODADO	POPA	PROA	2	CM218	7	BACULO	UNILATERAL	24	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	PANTOQUE		2	CM218	9	BACULO	PAREADA	15	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150

CALLE	ESCOVEN	TRAFICO RODADO	SENTINA	ANCLA	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	37	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	8		2300
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	CANDELERO	2	CM218	7	BACULO	PAREADA	25	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	8		2300
CALLE	ESCOVEN	TRAFICO RODADO	CANDELERO	SENTINA	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	9		2587,5
CALLE	CORNAMUSA	TRAFICO RODADO	CANDELERO	TRAVES	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	30	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	13		3737,5
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	CANDELERO	BOLARDO	2	CM218	7	BACULO	PAREADA	36	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		1725
CALLE	TRAVES	TRAFICO RODADO	PANTOQUE	ROSA DE LOS VIENTOS	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	14		4025
PARQUE	ANCORA	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	ANCORA	2	CM218	4	COLUMNA	UNILATERAL	10	LED	37	0	RESIDENCIAL AISLADA	10	**222**	370
CALLE	GABARRA	TRAFICO RODADO	GABARRA	GABARRA	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL		VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	1		172,5
CALLE	PIRAGUA (EL MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	PIRAGUA (EL MANANTIAL)	BALANDRO	2	CM220	7	BRAZO MURAL	UNILATERAL	23	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	JABEQUE	TRAFICO RODADO		GOLETA (MANANTIAL)	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL		VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1035
CALLE	GABARRA	TRAFICO RODADO	GOLETA (MANANTIAL)	BALANDRO	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL	18m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		690
CALLE	BALANDRO	TRAFICO RODADO	GOLETA (MANANTIAL)	GABARRA	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL	42,9m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		1207,5
CALLE	BALANDRO	TRAFICO RODADO	GABARRA	MASTILES (DE LOS)	2	CM220	10	BRAZO MURAL	UNILATERAL	47m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	8		1380
CALLE	GOLETA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	JABEQUE	MASTILES (DE LOS)	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL		VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	1		115
CALLE	GOLETA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	CANDRAY	JABEQUE	2	CM220	9	BACULO	UNILATERAL	39,4m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	9		1552,5
CALLE	GOLETA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	GOLETA (MANANTIAL)	GOLETA (MANANTIAL)	2	CM220	9	BACULO	UNILATERAL	36m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	GOLETA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	GOLETA (MANANTIAL)	BALANDRO	2	CM220	4	COLUMNA	UNILATERAL	13m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	GOLETA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO		CANDRAY	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL		VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	1	**50**	143,75
CALLE	POPA	TRAFICO RODADO	PANTOQUE	PROA	2	CM221	9	BACULO	TRESBOLILLO	22,7m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		2012,5
CALLE	POPA	TRAFICO RODADO	PROA		2	CM221	9	BACULO	TRESBOLILLO	13,8m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575
PARQUE	POPA	PEATONAL			2	CM221	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150
CALLE	PROA	TRAFICO RODADO		POPA	2	CM221	9	BACULO	TRESBOLILLO	18,8m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575
CALLE	PROA	TRAFICO RODADO	POPA	PANTOQUE	2	CM221	9	BACULO	TRESBOLILLO	44,5m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	8	**23**	2300
CMNO	ARENILLA	TRAFICO RODADO	ALCOTAN	VISTAHERMOSA	2	CM222	7	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	14		2012,5
CALLE	ALCOTAN	TRAFICO RODADO	MAR ADRIATICO	AZUCENA	2	CM222	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	17	VAPOR SODIO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	10	**24**	805
PARQUE	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	PEATONAL			2	CM226	4	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	10		1437,5
CALLE	JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	SANTA BEATRIZ DE SILVA	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	35	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	38	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	TRAFICO RODADO	MOCHUELO	JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	45	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	TRAFICO RODADO	JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	45	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	TRAFICO RODADO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	RAMON BAYO VALDES	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	40	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
AVDA	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	TRAFICO RODADO	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	38	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		718,75
AVDA	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	TRAFICO RODADO	SANTA BEATRIZ DE SILVA	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	50	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	7		1006,25

CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	SANTA BEATRIZ DE SILVA	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM226	9	COLUMNA	TRESBOLILLO	16	VAPOR SODIO	100	15	PRINCIPAL 2º ORDEN	7		805
AVDA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	TRAFICO RODADO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	RAMON BAYO VALDES	2	CM226	9	BACULO	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	25		7187,5
AVDA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	TRAFICO RODADO	RAMON BAYO VALDES	EDUARDO Y FELIPE OSBORNE	2	CM226	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	9		2587,5
CALLE	RAMON BAYO VALDES	TRAFICO RODADO	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	2	CM226	9	COLUMNA	TRESBOLILLO	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8	**97**	1150
AVDA	FUENTEBRAVIA	TRAFICO RODADO	POPA	MASTILES (DE LOS)	2	CM225	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	20	**20**	3450
CALLE	PASAJE DE LA CAL	TRAFICO RODADO	ARCOS (DE)	ARCOS (DE)	2	CM227	4	BRAZO MURAL	UNILATERAL	8,78	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575
CALLE	PASAJE DEL AGUA	TRAFICO RODADO	ARCOS (DE)	GALEOTE (MANANTIAL)	2	CM227	4	BRAZO MURAL	UNILATERAL	7	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25
CALLE	PASAJE DE LAS JACARANDAS	TRAFICO RODADO	ALTOS DEL MANANTIAL (LOS)		2	CM227	3	OTRO	UNILATERAL	10	VAPOR SODIO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		161
CALLE	ARCOS (DE)				2	CM227	4	BRAZO MURAL	UNILATERAL	12	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150
CALLE	ARCOS (DE)	TRAFICO RODADO	ARCOS (DE)	ARCOS (DE)	2	CM227	4	BRAZO MURAL	UNILATERAL	10	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	9		1293,75
CALLE	ARCOS (DE)	TRAFICO RODADO	ARCOS (DE)	ARCOS (DE)	2	CM227	4	COLUMNA	PAREADA	14	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	ARCOS (DE)	TRAFICO RODADO	GALEOTE (MANANTIAL)	ARCOS (DE)	2	CM227	4	COLUMNA	UNILATERAL	13,25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
CALLE	GALEOTE (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	BERGANTIN (MANANTIAL)	MASTILES (DE LOS)	2	CM227	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	30,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5
CALLE	ALTOS DEL MANANTIAL (LOS)	TRAFICO RODADO	ALTOS DEL MANANTIAL (LOS)	ALTOS DEL MANANTIAL (LOS)	2	CM227	4	BACULO	UNILATERAL	22	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CALLE	GALEOTE (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	ALTOS DEL MANANTIAL (LOS)	BERGANTIN (MANANTIAL)	2	CM227	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	27,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5
AVDA	MASTILES (DE LOS)	TRAFICO RODADO	BERGANTIN (MANANTIAL)	GALEOTE (MANANTIAL)	2	CM227	9	COLUMNA	UNILATERAL	16,8m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	7	**50**	1207,5
PASEO	LAS MURALLAS	PEATONAL			2	CM228	4	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	20		2875
CALLE	FUERTE CIUDAD	TRAFICO RODADO	SANTA CATALINA	SANTA CATALINA	2	CM228	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	50	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	16		2300
PASEO	SANTA CATALINA	TRAFICO RODADO	BELLAVISTA	PATERA	2	CM228	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	19	**55**	2731,25
PARQUE	YUCA	PEATONAL			2	CM229	4	COLUMNA	UNILATERAL	18	VAPOR SODIO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	20		1610
CALLE	CASUARIA	TRAFICO RODADO			2	CM229	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	32	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25
CALLE	CALENDULA	TRAFICO RODADO	MALVAVISCO	YUCA	2	CM229	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	32	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	MALVAVISCO	TRAFICO RODADO	CALENDULA	YUCA	2	CM229	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	32	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75
CALLE	YUCA	TRAFICO RODADO	SANTA CATALINA	YUCA	2	CM229	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	32	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	19	**56**	2731,25
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	TRAVES	PANTOQUE	2	CM232	9	BACULO	PAREADA	36	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5
CALLE	ANCORA	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	ESCOBEN	2	CM232	7	BACULO	TRESBOLILLO	40	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	15	**18**	4312,5
AVDA	FUENTEBRAVIA	TRAFICO RODADO	POPA	FUENTEBRAVIA	2	CM234	9	BACULO	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	27	**27**	4657,5
CALLE	CALLE SIN SALIDA	TRAFICO RODADO	JUAN SEBASTIAN ELCANO		2	CM240	5	COLUMNA	UNILATERAL	32	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575
CMNO	LAS ARENILLAS	TRAFICO RODADO	JUAN SEBASTIAN ELCANO	AVDA. EDUARDO Y FELIPE OSBORNE	2	CM240	9	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	10		1437,5
CALLE	JUAN SEBASTIAN ELCANO	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	ARENILLAS (DE LAS)	2	CM240	9	COLUMNA	TRESBOLILLO	16	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	20		2875
CALLE	BUQUE ESCUELA ESMERALDA	TRAFICO RODADO	JUAN SEBASTIAN ELCANO	SALMON	2	CM240	9	COLUMNA	UNILATERAL	32	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	18	**53**	2587,5



CM - 240

JUAN SEBASTIAN EL CANO

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS - ALUMBRADO PÚBLICO

ESCALA: -

28/09/2020

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-234

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-232

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-230

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-229

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-228

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-227

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-226

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-225

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-222

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-221

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-220

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-218

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-214

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-202.2

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-202.1

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-201

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-177

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-141

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-140

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-139

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-097

LEYENDA

Módulo de Medida
Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-070

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-066

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-063

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-060

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-059

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-055

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-054

LEYENDA

Módulo de Medida
Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-053

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-052

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-051

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-051.2

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-051.1

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-050

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CARRETERA PUERTO-ROTA

CALLE ANCORA

CALLE MAR DEL NORTE

CALLE OCEANO PACIFICO

CALLE MAR DE JAVA

CALLE MAR CANTABRICO

CALLE MAR NEGRO

AVENIDA MAR DE FILIPINAS

CALLE AGUILUCHO

CALLE BUITRE

CALLE GAVILAN

CM-048

CM-049

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-048

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-047

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-046

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-045

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-044_2

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-044

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-043

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-041

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-040

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-039

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-038

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-037

LEYENDA

Módulo de Medida
Cuadro mando y protección

Lampara VM 125W	Lampara HM 70W	Proyector VSAP 250W
Lampara VM 250W	Lampara HM 100W	Proyector VSAP 400W
Lampara VM 400W	Lampara HM 150W	Proyector HM 150W
Lampara VSAP 70W	Lampara HM 250W	Proyector HM 250W
Lampara VSAP 100W	Lampara HM 400W	Proyector HM 400W
Lampara VSAP 150W	Lampara HM 1000W	Proyector HM 1000W
Lampara VSAP 250W	Lampara LED	Proyector LED
Lampara VSAP 400W	Lampara bajo consumo	

Circuito 1
Circuito 2
Circuito 3
Circuito 4
Circuito 5
Circuito 6
Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-036

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-033

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-031

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-026

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-025

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CALLE JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ

AVENIDA SANTA BEATRIZ DE SILVA

AVENIDA ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI

CALLE AGUILA

CM-024

CM-024

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-023

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-022

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-021

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA



CM-015

LEYENDA

Módulo de Medida
Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

CM-005

LEYENDA

Módulo de Medida

Cuadro mando y protección

- Lampara VM 125W
- Lampara VM 250W
- Lampara VM 400W
- Lampara VSAP 70W
- Lampara VSAP 100W
- Lampara VSAP 150W
- Lampara VSAP 250W
- Lampara VSAP 400W
- Lampara HM 70W
- Lampara HM 100W
- Lampara HM 150W
- Lampara HM 250W
- Lampara HM 400W
- Lampara HM 1000W
- Lampara LED
- Lampara bajo consumo
- Proyector VSAP 250W
- Proyector VSAP 400W
- Proyector HM 150W
- Proyector HM 250W
- Proyector HM 400W
- Proyector HM 1000W
- Proyector LED

- Circuito 1
- Circuito 2
- Circuito 3
- Circuito 4
- Circuito 5
- Circuito 6
- Circuito 7

AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN

ESCALA: -

01/2021

N.M.

OBSERVACIONES:

CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INGENIERO: ÁNGEL ÁLVAREZ LORA

ANEXO III: PROPUESTA DE REFORMA DE CADA INSTALACIÓN

TIPO VIA	NOMBRE VIA	TIPO TRAMO	INICIO DE TRAMO	FINAL DE TRAMO	DISTRITO	CUADRO DE MANDO	ALTURA	TIPO SOPORTE	DISPOSICION	INTERDISTANCIA	TIPO DE LAMPARA	POTENCIA LAMPARA	POTENCIA EQUIPO AUXILIAR	NIVEL ILUMINACION	Nº LUMINARIAS	TOTAL LUMINARIAS POR CUADRO	POTENCIA INSTALADA (W)	ANCHO TOTAL	TIPO DE ILUMINACIÓN	POTENCIA PREVISTA	OBSERVACIONES	POTENCIA INSTALADA PROPUESTA(W)	AHORRO DE POTENCIA INSTALADA (W)
PARQUE	ALVAR NUÑEZ	PEATONAL	RODRIGO DE BASTIDAS	ANTONIO DE ULLOA	2	CM004	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	10	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	13		3737,5	5,0	S2	49		637	3100,5
CALLE	ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO	TRAFICO RODADO	ANTONIO DE ULLOA	LIBERTAD (DE LA)	2	CM004	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150	12,0	CE2	53		212	938
CALLE	ALVAR NUÑEZ	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	RODRIGO DE BASTIDAS	2	CM004	4	COLUMNA	PAREADA	16	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725	12,2	CE2	53		318	1407
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	JORGE JUAN	ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO	2	CM004	9	COLMNA	TRESBOLILLO	40	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		1437,5	16,0	ME4b	79		395	1042,5
CALLE	RODRIGO DE BASTIDAS	TRAFICO RODADO	ALVAR NUÑEZ	ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO	2	CM004	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	10	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10	**38**	2875	20,0	CE2	53		530	2345
CALLE	BREVA	TRAFICO RODADO	SANDIA (DE LA)	GUINDA	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	13,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	7,0	S2	49		392	758
CALLE	GUINDA	TRAFICO RODADO	MEMBRILLO	CIRUELA (DE LA)	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	13	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	1		143,75	8,1	S2	49		49	94,75
CALLE	CALABAZA	TRAFICO RODADO	FRESA	BREVA	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	15	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	9,0	S2	49		196	379
CALLE	GUINDA	TRAFICO RODADO	CIRUELA (DE LA)	BREVA	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	19,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	9,2	S2	49		147	284,25
CALLE	BREVA	TRAFICO RODADO	GUINDA	CALABAZA	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	19,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	9,3	S2	49		392	758
CALLE	SANDIA (DE LA)	TRAFICO RODADO	BREVA	FRESA	2	CM005	5	COLUMNA	UNILATERAL	24,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	10,2	S2	86		172	115,5
AVDA	PARADOR (DEL)	TRAFICO RODADO	FRESA	NARANJA (DE LA)	2	CM005	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	24,14m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150	11,3	ME4b	79		316	834
CALLE	FRESA	TRAFICO RODADO	PARADOR (DEL)	SANDIA (DE LA)	2	CM005	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	18,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	11,9	CE2	53		159	272,25
CALLE	BREVA	TRAFICO RODADO	PARADOR (DEL)	SANDIA (DE LA)	2	CM005	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	12,6	CE2	53		159	272,25
AVDA	PARADOR (DEL)	TRAFICO RODADO	MORA (DE LA)		2	CM005	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	20,9m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		1725	13,5	ME4b	79		474	1251
AVDA	PARADOR (DEL)	TRAFICO RODADO	MORA (DE LA)	BREVA	2	CM005	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	20,9m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	7		2012,5	13,5	ME4b	79		553	1459,5
AVDA	PARADOR (DEL)	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)	AVDA FUENTEBRAVIA	2	CM005	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	27,9m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	9		2587,5	17,6	ME4b	79		711	1876,5
AVDA	PARADOR (DEL)	TRAFICO RODADO	BREVA	FRESA	2	CM005	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	24,7m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4	**62**	1150	65,2	ME4b	79		316	834
CALLE	ALVAR NUÑEZ	PEATONAL	RODRIGO DE BASTIDAS	PADRE LAS CASAS	2	CM015	4	COLUMNA	UNILATERAL	15	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725	4,0	S2	49		294	1431
CALLE	ANTONIO DE ULLOA	TRAFICO RODADO	PADRE ELLACURIA	PADRE LAS CASAS	2	CM015	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	33,5m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725	6,4	S2	49		294	1431
CALLE	ANTONIO CARABALLO GARCIA	TRAFICO RODADO	TRITON	PADRE ELLACURIA	2	CM015	4	COLUMNA	UNILATERAL	37,2	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725	6,5	S2	49		294	1431
CALLE	PADRE ELLACURIA	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	CAMALEON	2	CM015	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	20,3m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	14		4025	11,2	ME4b	79		1106	2919
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	PADRE LAS CASAS	JORGE JUAN	2	CM015	9	COLUMNA	UNILATERAL	26	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	22		6325	16,5	ME4b	79		1738	4587
AVDA	PADRE LAS CASAS	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	CAMINO DEL AGUILA	2	CM015	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	20		5750	18,5	ME4b	79		1580	4170
CALLE	JORGE JUAN	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	RODRIGO DE BASTIDAS	2	CM015	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5	20,0	S2	49		245	1192,5
CALLE	RODRIGO DE BASTIDAS	TRAFICO RODADO	PADRE LAS CASAS	ALVAR NUÑEZ	2	CM015	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	8		2300	20,0	S2	49		392	1908
CALLE	ANTONIO ULLOA	TRAFICO RODADO	PADRE LAS CASAS	ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO	2	CM015	4	COLUMNA	PAREADA	15	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	15	**102**	4312,5	20,0	S2	49		735	3577,5
CALLE	CALAMON (DEL)	TRAFICO RODADO	CISNE (DEL)	PELICANO (DEL)	2	CM021	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575	4,6	S2	49		98	477
CALLE	GRULLA (DE LA)	TRAFICO RODADO	PATO (DEL)	FLAMENCO	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	23m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575	5,6	S2	49		98	477
CALLE	PERDIZ (DE LA)	TRAFICO RODADO	PELICANO (DEL)	PATO (DEL)	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO		VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	1		287,5	5,8	S2	49		49	238,5
CALLE	FLAMENCO	TRAFICO COMPARTIDO	PETUNIAS (DE LAS)	FUENTERRABIA	2	CM021	4	COLUMNA	UNILATERAL		VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	1		287,5	5,8	S2	49		49	238,5
CALLE	CALAMON (DEL)	TRAFICO RODADO	PELICANO (DEL)	PATO (DEL)	2	CM021	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575	6,7	S2	49		98	477
CALLE	PATO (DEL)	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	PERDIZ (DE LA)	2	CM021	4	COLUMNA	UNILATERAL	17,8m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150	6,8	S2	49		196	954
CALLE	PELICANO (DEL)	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	CALAMON (DEL)	2	CM021	4	COLUMNA	UNILATERAL	20,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5	7,3	S2	49		245	1192,5
CALLE	PERDIZ (DE LA)	TRAFICO RODADO	PATO (DEL)	FLAMENCO	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	22,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575	7,4	S2	49		98	477
CALLE	PATO (DEL)	TRAFICO RODADO	PERDIZ (DE LA)	GRULLA (DE LA)	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	38,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150	7,6	S2	49		196	954
CALLE	PATO (DEL)	TRAFICO RODADO	GRULLA (DE LA)	FUENTERRABIA	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	27,2m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5	9,8	S2	49		147	715,5
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	HORTENSIAS (DE LAS)	2	CM021	12	COLUMNA	UNILATERAL	16,7m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5	11,2	ME4b	79		237	625,5
CALLE	GRULLA (DE LA)	TRAFICO RODADO	GORRION	PATO (DEL)	2	CM021	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	24,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150	13,7	S2	49		196	954
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	PEATONAL	PELICANO (DEL)	PATO (DEL)	2	CM021	3,5	COLUMNA	PAREADA	7	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12	**45**	1725	15,0	S2	49		588	1137
CALLE	PRIMILLA	TRAFICO COMPARTIDO	BUHO REAL	PRIMILLA	2	CM022	4	COLUMNA	UNILATERAL	16	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5	5,9	S2	49		245	1192,5
CALLE	ALIMOCHE	TRAFICO COMPARTIDO		CERNICALO	2	CM022	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	17	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150	7,0	S2	49		196	954

CALLE	CERNICALO	TRAFICO RODADO	GAVILAN	BUHO REAL	2	CM022	4	COLUMNA	UNILATERAL	26	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150	9,0	S2	49		196	954
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	LECHUZA	PRIMILLA	2	CM022	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	8		2300	12,0	CE2	53		424	1876
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	PRIMILLA	CERNICALO	2	CM022	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5	12,0	CE2	53		159	703,5
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	CERNICALO	MOCHUELO	2	CM022	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5	12,0	CE2	53		159	703,5
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	SANTA BEATRIZ DE SILVA	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	2	CM022	9	BACULO	UNILATERAL	23,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		575	11,2	ME4b	79		316	259
CALLE	AMANECER	TRAFICO RODADO	AGUILA	GAVILAN	2	CM022	4	COLUMNA	UNILATERAL	18,5m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	11,5	S2	86		258	87
CALLE	GAVILAN	TRAFICO RODADO	AMANECER	MOCHUELO	2	CM022	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	30	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	24		6900	12,6	ME4b	79		1896	5004
AVDA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	TRAFICO RODADO	MOCHUELO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	2	CM022	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	30	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150	12,6	ME4b	79		316	834
CALLE	LECHUZA	TRAFICO RODADO	GAVILAN	BUHO REAL	2	CM022	4	COLUMNA	UNILATERAL	22,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5	14,0	CE2	53		159	703,5
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM022	9	BACULO	TRESBOLILLO	38,2M	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		718,75	14,0	ME4b	79		395	323,75
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	CRTA FUENTEBRAVIA	2	CM022	9	BACULO	TRESBOLILLO	38,2M	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		431,25	14,0	ME4b	79		237	194,25
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	AGUILA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	2	CM022	9	BACULO	TRESBOLILLO	38,2M	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3	**76**	862,5	14,0	ME4b	79		237	625,5
CALLE	AMANECER	TRAFICO RODADO	AGUILA	HALCON	2	CM023	5	COLUMNA	UNILATERAL	23	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	12,0	S2	49		147	198
CALLE	HALCON	TRAFICO RODADO	AMANECER		2	CM023	5	COLUMNA	UNILATERAL	24	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8		920	12,0	S2	49		392	528
CALLE	AGUILA	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MOCHUELO	2	CM023	5	COLUMNA	UNILATERAL	27	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	28	**39**	3220	12,9	S2	49		1372	1848
AVDA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	TRAFICO RODADO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	EDUARDO Y FELIPE DE OSBORNE	2	CM024	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	28	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	14	**14**	4025	16,6	ME4b	79		1106	2919
CALLE	ALCOTAN	TRAFICO RODADO	UROGALLO	MAR ADRIATICO	2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	29	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	13		1495	11,2	S2	86		1118	377
CALLE	AZOR	TRAFICO RODADO	ALCOTAN		2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	29	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	11,2	S2	86		258	87
CALLE	MILANO	TRAFICO RODADO	AMANECER		2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	29	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8		920	11,2	S2	86		688	232
CALLE	UROGALLO	TRAFICO RODADO	ALCARAVAN	CONDOR	2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	32,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	12,8	S2	86		430	145
CALLE	UROGALLO	TRAFICO RODADO	CONDOR	ALCOTAN	2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	36,3m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	12,8	S2	86		258	87
CALLE	UROGALLO	TRAFICO RODADO	ALCOTAN	MOCHUELO	2	CM025	5	COLUMNA	UNILATERAL	29,3m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690	12,8	S2	86		516	174
CALLE	AMANECER	TRAFICO RODADO	UROGALLO	AGUILA	2	CM025	4	COLUMNA	UNILATERAL	29,6m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690	13,0	S2	86		516	174
CALLE	CONDOR	TRAFICO RODADO	MAR DE LAS ANTILLAS	UROGALLO	2	CM025	4	COLUMNA	UNILATERAL	30m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4	**48**	460	13,2	S2	86		344	116
CALLE	SOLEDAD (DE LA)	TRAFICO COMPARTIDO	TIO GILITO (DEL)		2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	5,3	S2	49		147	284,25
CALLE	INMACULADA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CINTA (DE LA)	HIJUELA DEL TIO PRIETO	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	5,9	S2	49		147	284,25
CALLE	ENCARNACION (DE LA)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	ENCARNACION (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	6,0	S2	49		392	758
CALLE	ROCIO (DEL)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	CINTA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	6,0	S2	49		294	568,5
CALLE	FATIMA (DE)	TRAFICO RODADO	JAVIER RUIBAL	FATIMA (DE)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	6,2	S2	49		343	663,25
CALLE	JAVIER RUIBAL	TRAFICO RODADO	CARMEN (EL)	CUATRO PINOS	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	6,5	S2	49		147	284,25
CALLE	MACARENA (DE LA)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	CINTA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	7,0	S2	49		294	568,5
CALLE	MACARENA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CINTA (DE LA)	HIJUELA DEL TIO PRIETO	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	7,0	S2	49		294	568,5
CALLE	CARMEN (EL)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	CINTA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	9		1293,75	7,0	S2	49		441	852,75
CALLE	CINTA (DE LA)	TRAFICO RODADO	MACARENA (DE LA)	INMACULADA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	7,0	S2	49		245	473,75
CALLE	CINTA (DE LA)	TRAFICO RODADO	INMACULADA (DE LA)	FATIMA (DE)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75	7,0	S2	49		637	1231,75
CALLE	ALMUDENA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CANDELARIA (DE LA)	ESTRELLA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	7,0	S2	49		245	473,75
CALLE	ANGUSTIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CANDELARIA (DE LA)	ESTRELLA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	7,0	S2	49		294	568,5
CALLE	ESTRELLA (DE LA)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	CINTA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	10		1437,5	8,0	S2	49		490	947,5
CALLE	CANDELARIA (DE LA)	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	CINTA (DE LA)	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	8,1	S2	49		343	663,25
CMNO	TIO GILITO (DEL)	TRAFICO RODADO	ENCARNACION (DE LA)	CUATRO PINOS	2	CM026	4	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		862,5	10,0	ME4b	79		395	467,5
CMNO	TIO GILITO (DEL)	TRAFICO RODADO	ENCARNACION (DE LA)	CUATRO PINOS	2	CM026	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	17	**119**	2443,75	10,0	ME4b	79		1343	1100,75
CALLE	TRITON	TRAFICO RODADO	ANTONIO CARABALLO GARCIA	TRITON	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	14m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	5,7	S2	49		98	189,5
CALLE	CAMALEON	TRAFICO RODADO	TORTUGA	TRITON	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	27	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	1		143,75	6,0	S2	49		49	94,75
CALLE	TRITON	TRAFICO RODADO	TRITON	CAMALEON	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	27m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	6,1	S2	49		147	284,25

CALLE	TORTUGA	TRAFICO RODADO	TRITON	CAMALEON	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	28,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	8,1	S2	49		196	379
CALLE	TORTUGA	TRAFICO COMPARTIDO	LIBERTAD (DE LA)	TRITON	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	25,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	8,3	S2	49		98	189,5
CALLE	CAMALEON	TRAFICO RODADO	TRITON	PADRE ELLACURIA	2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	27	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	8,7	S2	49		294	568,5
PARQUE	ARBOLEDA PERDIDA	PEATONAL			2	CM031	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	23	**41**	3967,5	8,0	S2	49		1127	2840,5
CALLE	GALAPAGO	TRAFICO RODADO	CAMALEON	GALLIPATO	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	26	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	6,0	S2	49		147	284,25
CALLE	LAGARTO	TRAFICO RODADO	TORTUGA	CAMINO DEL AGUILA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	26	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12		1725	6,2	S2	49		588	1137
CALLE	IGUANA	TRAFICO RODADO	RANA	TORTUGA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	14,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	6,4	S2	49		98	189,5
CALLE	IGUANA	TRAFICO RODADO	CAMALEON	RANA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	27,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	6,4	S2	49		294	568,5
CALLE	GALLIPATO	TRAFICO RODADO	SALAMANDRA	GALAPAGO	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	24,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	6,5	S2	49		147	284,25
CALLE	CAIMAN	TRAFICO RODADO	GALLIPATO	LAGARTO	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	23,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	6,6	S2	49		147	284,25
CALLE	GALLIPATO	TRAFICO RODADO	GALAPAGO	CAIMAN	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	21,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	6,7	S2	49		196	379
CALLE	SALAMANDRA	TRAFICO RODADO	GALLIPATO	CAMINO DEL AGUILA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	27,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	6,7	S2	49		98	189,5
CALLE	RANA	TRAFICO RODADO	IGUANA	LAGARTO	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	30,1m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	7,2	S2	49		196	379
CALLE	GALLIPATO	TRAFICO RODADO	GALLIPATO	SALAMANDRA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	22,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	7,4	S2	49		196	379
CALLE	TORTUGA	TRAFICO RODADO	IGUANA	LAGARTO	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	28,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	8,1	S2	49		294	568,5
CALLE	TORTUGA	TRAFICO RODADO	CAMALEON	IGUANA	2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	30,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	8,2	S2	49		196	379
PARQUE	TORTUGA	PEATONAL			2	CM033	4	COLUMNA	UNILATERAL	15	HALOGENURO METALICO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	16		1288	10,0	S2	49		784	504
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	CAMALEON	SALAMANDRA	2	CM033	4	COLUMNA	PAREADA	18,7m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	13	**82**	2242,5	11,0	S2	49		637	1605,5
CALLE	MAR TIMOR	TRAFICO RODADO	MAR TASMANIA		2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	38,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	9,9	S2	49		196	379
CALLE	MAR TASMANIA	TRAFICO RODADO	MAR TIMOR	MAR DE CHINA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	33,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	10,0	S2	49		196	379
CALLE	MAR TASMANIA	TRAFICO RODADO	MAR DE CHINA	MAR DE LAS ANTILLAS	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	25,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	12,0	S2	49		245	473,75
PARQUE	LAS REDES II	PEATONAL	OCEANO INDICO	MAR DE TSAMANIA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	18		2587,5	12,0	S2	49		882	1705,5
CALLE	MAR TASMANIA	TRAFICO RODADO	MAR ADRIATICO	MAR TIMOR	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	12,2	S2	49		196	379
CALLE	MAR ADRIATICO	TRAFICO RODADO	MAR TASMANIA	ALCOTAN	2	CM036	4,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	35,8m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		690	13,8	S2	49		196	494
CALLE	MAR DE LAS ANTILLAS	TRAFICO RODADO	MAR TASMANIA		2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	17,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	14,0	S2	49		245	473,75
CALLE	MAR DE LAS ANTILLAS	TRAFICO RODADO		MAR TASMANIA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	27,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	14,0	S2	49		245	473,75
CALLE	MAR ADRIATICO	TRAFICO RODADO	OCEANO INDICO	MAR TASMANIA	2	CM036	4,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	35,6m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	14		2415	14,2	S2	49		686	1729
CALLE	MAR TIMOR	TRAFICO RODADO	OCEANO INDICO	MAR TASMANIA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	38,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75	14,2	S2	49		637	1231,75
CALLE	OCEANO INDICO	TRAFICO RODADO	MAR ADRIATICO	MAR TIMOR	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	31m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		575	15,0	ME4b	79		316	259
CALLE	OCEANO INDICO	TRAFICO RODADO	MAR TIMOR	MAR DE CHINA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		862,5	15,0	ME4b	79		474	388,5
CALLE	OCEANO INDICO	TRAFICO RODADO		MAR DE CHINA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		431,25	15,0	ME4b	79		237	194,25
CALLE	MAR DE CHINA	TRAFICO RODADO	OCEANO INDICO	MAR TASMANIA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	21,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	27		3881,25	15,0	S2	49		1323	2558,25
CALLE	MAR DE CHINA	TRAFICO RODADO	MAR TASMANIA		2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	19,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	15,0	S2	49		392	758
CALLE	OCEANO ATLANTICO	TRAFICO RODADO	MAR DE NORUEGA	OCEANO INDICO	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	15,0	S2	49		392	758
CALLE	OCEANO ATLANTICO	TRAFICO RODADO	MAR ALBORAN	MAR DE NORUEGA	2	CM036	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6	**138**	862,5	15,0	S2	49		294	568,5
PARQUE	ZONA VERDE ALBORAN-ATLANTICO	PEATONAL	OCEANO ATLANTICO	MAR ALBORAN	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	12	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12		1725	8,0	S2	49		588	1137
CALLE	MAR ALBORAN	TRAFICO RODADO	MAR ADRIATICO	OCEANO ATLANTICO	2	CM037	9	BACULO	TRESBOLILLO	33m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	13		3737,5	9,8	S2	49		637	3100,5
CALLE	MAR ADRIATICO	TRAFICO RODADO	MAR ALBORAN	OCEANO INDICO	2	CM037	4,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	41,3m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	19		3277,5	10,0	S2	49		931	2346,5
CALLE	MAR CASPIO	TRAFICO RODADO		MAR ADRIATICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	36m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	10,1	S2	49		343	663,25
CALLE	MAR DEL CORAL	TRAFICO RODADO		MAR ADRIATICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	50m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	10,1	S2	49		245	473,75
CALLE	MAR JONICO	TRAFICO RODADO		MAR ADRIATICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	10,2	S2	49		343	663,25
CALLE	MAR ADRIATICO	TRAFICO RODADO	OCEANO ATLANTICO	MAR ALBORAN	2	CM037	4,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37,5m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		2875	10,2	S2	49		490	2385
CALLE	MAR TIRRENO	TRAFICO RODADO		MAR ADRIATICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	10,2	S2	49		196	379
CALLE	MAR TIMOR	TRAFICO RODADO	MAR ALBORAN	OCEANO INDICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	28,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	17		2443,75	10,4	S2	49		833	1610,75

CALLE	OCEANO INDICO	TRAFICO RODADO		MAR ADRIATICO	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	39,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	9		1293,75	14,8	S2	49		441	852,75
CALLE	OCEANO ATLANTICO	TRAFICO RODADO	MAR ADRIATICO	MAR ALBORAN	2	CM037	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	17,1m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	17		2443,75	15,8	S2	49		833	1610,75
CALLE	MAR DE NORUEGA	TRAFICO RODADO	MAR MENOR	OCEANO ATLANTICO	2	CM037	9	BACULO	PAREADA	17,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		2875	16,0	CE2	53		530	2345
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	OCEANO ATLANTICO	MAR DE BERING	2	CM037	9	BACULO	TRESBOLILLO	17	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	9		2587,5	16,0	CE2	53		477	2110,5
CALLE	MAR DE NORUEGA	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR MENOR	2	CM037	9	BACULO	PAREADA	16,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	8	**147**	2300	16,9	CE2	53		424	1876
CALLE	MAR EGEO	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	OCEANO PACIFICO	2	CM038	9	BACULO	UNILATERAL	31,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	20		5750	10,1	CE2	53		1060	4690
CALLE	MAR BALTICO	TRAFICO RODADO		OCEANO PACIFICO	2	CM038	9	BACULO	UNILATERAL	23,4m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	9		2587,5	10,2	CE2	53		477	2110,5
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	MAR EGEO	MAR BALTICO	2	CM038	9	BACULO	TRESBOLILLO	36m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	8		2300	16,0	ME4b	79		632	1668
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	MAR EGEO	MAR EGEO	2	CM038	9	BACULO	TRESBOLILLO	33m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	9	**46**	2587,5	17,5	ME4b	79		711	1876,5
CALLE	MAR DE BARENTS	TRAFICO COMPARTIDO	MAR DE GROENLANDIA	MAR DE JAPON	2	CM039	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	40,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	5,0	S2	49		245	473,75
CALLE	MAR DE GROENLANDIA	TRAFICO COMPARTIDO	MAR DE BERING	MAR CANTABRICO	2	CM039	4	COLUMNA	UNILATERAL	37,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	5,0	S2	49		245	473,75
CALLE	MAR DE IRLANDA	TRAFICO COMPARTIDO	MAR DE JAPON	OCEANO ATLANTICO	2	CM039	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	32,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	5,0	S2	49		343	663,25
CALLE	MAR DE LABRADOR	TRAFICO COMPARTIDO	MAR DE BERING	MAR DE IRLANDA	2	CM039	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	32,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	5,0	S2	49		196	379
PARQUE	LAS REDES	PEATONAL			2	CM039	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	13	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	36		5175	10,0	S2	49		1764	3411
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR DE GROENLANDIA	2	CM039	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	15,6	S2	49		343	663,25
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	MAR DE JAPON	OCEANO ATLANTICO	2	CM039	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	16,9	S2	49		196	379
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	MAR DE GROENLANDIA	MAR DE JAPON	2	CM039	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	17,0	S2	49		294	568,5
CALLE	MAR DE JAPON	TRAFICO RODADO	MAR DE IRLANDA	AGUILA	2	CM039	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	21,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	17,2	S2	49		343	663,25
CALLE	MAR DE JAPON	TRAFICO RODADO	MAR DE BERING	MAR DE IRLANDA	2	CM039	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	26m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	18,0	S2	49		392	758
CALLE	MAR CANTABRICO	TRAFICO RODADO	MAR DE JAPON	MAR ROJO	2	CM039	7	COLUMNA	TRESBOLILLO	17m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	13	**102**	3737,5	23,9	CE2	53		689	3048,5
CALLE	AGUILUCHO	TRAFICO RODADO	MAR DE FILIPINAS	BUITRE	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	6,0	S2	49		196	264
CALLE	ELANIO	TRAFICO RODADO	GAVILAN	BUHO REAL	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	1		115	6,0	S2	49		49	66
CALLE	ELANIO	TRAFICO RODADO	BUHO REAL	QUEBRANTAHUESOS	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	26,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	6,0	S2	49		98	132
CALLE	QUEBRANTAHUESOS	TRAFICO RODADO		ELANIO	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	19m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	6,0	S2	49		147	198
CALLE	QUEBRANTAHUESOS	TRAFICO RODADO	ELANIO	GENERALIFE (DEL)	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	30m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	6,0	S2	49		245	330
CALLE	GERIFALTE	TRAFICO RODADO	ESMEREJON	BUHO REAL	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	7,0	S2	49		98	132
CALLE	GERIFALTE	TRAFICO RODADO	BUHO REAL	GAVILAN	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	18m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	7,0	S2	49		98	132
CALLE	BUITRE	TRAFICO RODADO	GAVILAN	BUHO REAL	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23,8m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	8,5	S2	49		98	132
CALLE	BUITRE	TRAFICO RODADO	BUHO REAL	CARRETERA DE FUENTERRABIA	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	8,5	S2	49		196	264
CALLE	GAVILAN	TRAFICO RODADO	MAR DE FILIPINAS	LECHUZA	2	CM040	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	30	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	28		8050	11,2	ME4b	79		2212	5838
CALLE	ESMEREJON	TRAFICO RODADO	GAVILAN	BUHO REAL	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	18,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	11,5	S2	86		172	58
CALLE	ESMEREJON	TRAFICO RODADO	BUHO REAL	QUEBRANTAHUESOS	2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,9m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	11,5	S2	86		172	58
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	ELANIO	ESMEREJON	2	CM040	9	BACULO	UNILATERAL	26,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5	11,5	S2	86		258	604,5
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	ESMEREJON	GENERALIFE (DEL)	2	CM040	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575	11,5	S2	86		172	403
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	GENERALIFE (DEL)	LECHUZA	2	CM040	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575	11,5	S2	86		172	403
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	BUITRE	ELANIO	2	CM040	9	BACULO	UNILATERAL	27,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150	11,5	S2	86		344	806
CALLE	BUHO REAL	TRAFICO RODADO	MAR DE FILIPINAS	BUITRE	2	CM040	9	BACULO	UNILATERAL	28,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5	11,5	S2	86		258	604,5
PARQUE	GAVILAN	PEATONAL			2	CM040	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	14	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8	**79**	920	12,6	S2	49		392	528
CALLE	CAMELIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	PENSAMIENTOS (DE LOS)	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM041	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	28,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	8,5	S2	49		343	663,25
CALLE	CAMELIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	GARDENIAS (DE LAS)	PENSAMIENTOS (DE LOS)	2	CM041	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	8,5	S2	49		343	663,25
CALLE	PENSAMIENTOS (DE LOS)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CAMELIAS (DE LAS)	2	CM041	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	20,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	10,3	S2	49		392	758
CALLE	PENSAMIENTOS (DE LOS)	TRAFICO RODADO	CAMELIAS (DE LAS)	PETUNIAS (DE LAS)	2	CM041	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	25,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	10,3	S2	49		343	663,25
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	GARDENIAS (DE LAS)	PENSAMIENTOS (DE LOS)	2	CM041	4	COLUMNA	PAREADA	19,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12		1725	10,5	S2	49		588	1137
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	PENSAMIENTOS (DE LOS)	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM041	4	COLUMNA	PAREADA	18,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	10	**51**	1437,5	10,5	S2	49		490	947,5

PSAJE	KIWI (DEL)	PEATONAL	FRUTA (DE LA)	GUAYABA	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	27,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	6,0	S2	49		196	379
PSAJE	FRUTA (DE LA)	PEATONAL	KIWI (DEL)	GUAYABA	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	26,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		2875	6,0	S2	49		490	2385
PSAJE	FRUTA (DE LA)	PEATONAL	KIWI (DEL)	PLAYA	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	8	VAPOR DE SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1035	8,0	S2	49		294	741
PARQUE	AVDA PARADOR				2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	11	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725	10,0	S2	49		294	1431
CALLE	FRESA	TRAFICO RODADO	GUAYABA	PARADOR (DEL)	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	11,5	S2	86		430	288,75
CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	GUAYABA	PARADOR (DEL)	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	11,5	S2	86		430	288,75
CALLE	BREVA	TRAFICO RODADO	GUAYABA	PARADOR (DEL)	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	11,5	S2	86		258	173,25
CALLE	GUAYABA	TRAFICO RODADO	KIWI (DEL)	FRESA	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	14,0	S2	86		344	231
CALLE	GUAYABA	TRAFICO RODADO	FRESA	AVDA FUENTEBRAVIA	2	CM043	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	7	**50**	2012,5	14,0	S2	86		602	1410,5
CALLE	MEMBRILLO	PEATONAL	CIRUELA (DE LA)	MEMBRILLO	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	18,93m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	6,0	S2	49		147	284,25
CALLE	MEMBRILLO	TRAFICO RODADO	CIRUELA (DE LA)	MEMBRILLO	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	19,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	6,0	S2	49		98	189,5
CALLE	CIRUELA (DE LA)	TRAFICO RODADO	PARADOR (DEL)	SANDIA (DE LA)	2	CM044	5	BACULO	UNILATERAL	19,75m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	7,7	S2	49		147	284,25
CALLE	CIRUELA (DE LA)	TRAFICO RODADO	GUINDA	CALABAZA	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	20,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	8,0	S2	49		294	568,5
CALLE	SANDIA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CIRUELA (DE LA)	BREVA	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	25,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	8,6	S2	49		98	189,5
CALLE	MEMBRILLO	TRAFICO RODADO	MEMBRILLO	CALABAZA	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	18,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	10,0	S2	86		602	404,25
CALLE	CIRUELA (DE LA)	TRAFICO RODADO	SANDIA (DE LA)	GUINDA	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	20,45m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	10,4	S2	86		516	346,5
CALLE	MORA (DE LA)	TRAFICO RODADO	MEMBRILLO	CALABAZA	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	16,56m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	9		1293,75	10,6	S2	86		774	519,75
CALLE	MORA (DE LA)	TRAFICO RODADO	PARADOR (DEL)	MEMBRILLO	2	CM044	5	COLUMNA	UNILATERAL	24,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4	**42**	575	11,3	S2	86		344	231
PARQUE	CALLE MORA	PEATONAL			2	CM044_2	5	COLUMNA	PAREADA	36,6m	VAPOR DE SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	18		3105	11,9	S2	49		882	2223
CALLE	CALABAZA	TRAFICO RODADO	BREVA	CANDRAY	2	CM044_2	5	COLUMNA	UNILATERAL	25,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	12,0	S2	86		344	231
CALLE	CALABAZA	TRAFICO RODADO	CANDRAY	MORA (DE LA)	2	CM044_2	5	COLUMNA	UNILATERAL	20,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6	**28**	862,5	11,2	S2	86		516	346,5
CALLE	YOLA	TRAFICO RODADO	FRAGATA (MANANTIAL)		2	CM045	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	15m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	4,0	S2	49		196	379
CALLE	TRAIÑA	PEATONAL	FRAGATA (MANANTIAL)		2	CM045	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	15,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	4,0	S2	49		147	284,25
CALLE	LANCHA	TRAFICO RODADO	FRAGATA (MANANTIAL)		2	CM045	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	19,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	6,6	S2	49		196	379
CALLE	PIRAGUA (EL MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	NTRA. SRA. DEL MAR	PIRAGUA (EL MANANTIAL)	2	CM045	7	BRAZO MURAL	UNILATERAL	23	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	7,2	S2	49		147	284,25
CALLE	BERGANTIN (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	MASTILES (DE LOS)	GALEON (MANANTIAL)	2	CM045	7	COLUMNA	UNILATERAL	16,8m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	9,4	S2	86		258	87
CALLE	FRAGATA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	MASTILES (DE LOS)	BERGANTIN (MANANTIAL)	2	CM045	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	16,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	11		1581,25	9,5	S2	86		946	635,25
CALLE	GALEON (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO		BERGANTIN (MANANTIAL)	2	CM045	7	COLUMNA	UNILATERAL	35m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	9,7	S2	86		172	58
CALLE	BERGANTIN (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	GALEON (MANANTIAL)	FRAGATA (MANANTIAL)	2	CM045	7	COLUMNA	UNILATERAL	27,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	11,0	S2	86		344	116
CALLE	GALEOTE (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	MASTILES (DE LOS)	FRAGATA (MANANTIAL)	2	CM045	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	28,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	11,4	S2	86		688	462
AVDA	FUENTEBRAVIA	TRAFICO RODADO			2	CM045	9	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	11		3162,5	15,0	ME4a	92		1012	2150,5
CALLE	FRAGATA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	BERGANTIN (MANANTIAL)	BERMEJA (DE LA)	2	CM045	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	15,5	S2	86		344	231
AVDA	MASTILES (DE LOS)	TRAFICO RODADO		FRAGATA (MANANTIAL)	2	CM045	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	23m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	8		1380	15,7	ME4b	79		632	748
AVDA	MASTILES (DE LOS)	TRAFICO RODADO	FRAGATA (MANANTIAL)	BERGANTIN (MANANTIAL)	2	CM045	9	COLUMNA	UNILATERAL	21,55m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	10	**75**	1725	15,8	ME4b	79		790	935
CALLE	ALMADRABA	TRAFICO RODADO	MUERGO	ANZUELO	2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	16,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805	8,7	CE2	53		371	434
CALLE	CORCHUELA	TRAFICO RODADO	CURRICAN		2	CM046	7	COLUMNA	TRESBOLILLO	39m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	9,9	CE2	53		212	248
CALLE	MUERGO	TRAFICO RODADO	CORCHUELA	ALMADRABA	2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	18,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805	10,0	CE2	53		371	434
CALLE	CURRICAN	TRAFICO RODADO	ALMADRABA		2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	12,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	10,1	CE2	53		159	186
CALLE	ANZUELO	TRAFICO RODADO	BERMEJA (DE LA)	CORCHUELA	2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	23m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035	10,2	CE2	53		477	558
CMNO	BERMEJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	ANZUELO	POPA	2	CM046	9	COLUMNA	UNILATERAL	24,3m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	1		172,5	10,3	ME4b	79		79	93,5
CALLE	CORCHUELA	TRAFICO RODADO	BERMEJA (DE LA)	CURRICAN	2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	21m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	11,0	CE2	53		265	310
CALLE	CURRICAN	TRAFICO RODADO	CORCHUELA	ALMADRABA	2	CM046	7	COLUMNA	UNILATERAL	30m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	11,2	CE2	53		212	248
CMNO	BERMEJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	ROTONDA (BERMEJA)	ANZUELO	2	CM046	9	COLUMNA	UNILATERAL	24,3m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	11	**51**	1897,5	15,1	CE2	53		583	1314,5
CALLE	MAR DE BANDA	TRAFICO RODADO	MAR BLANCO	MAR DE JAPON	2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	37m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	4,8	S2	49		196	379

CALLE	MAR DE BANDA	TRAFICO RODADO	MAR BLANCO		2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	25,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	4,9	S2	49		147	284,25
CALLE	MAR DE BANDA	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR BLANCO	2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	24,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	5,0	S2	49		147	284,25
CALLE	MAR DE IRLANDA	TRAFICO RODADO	OCEANO ATLANTICO	MAR DE JAPON	2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	34,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	5,0	S2	49		343	663,25
CALLE	MAR MENOR	TRAFICO RODADO		MAR DE NORUEGA	2	CM047	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	5,2	S2	49		245	473,75
CALLE	MAR DE MARMARA	TRAFICO RODADO	OCEANO ATLANTICO	OCEANO PACIFICO	2	CM047	4	COLUMNA	UNILATERAL	35,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	7,2	S2	49		147	284,25
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	MAR DE BERING		2	CM047	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	15	VAPOR DE SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	2		345	11,0	S2	86		172	173
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR DE GROENLANDIA	2	CM047	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	15,6	CE2	53		371	635,25
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	MAR DE JAPON	OCEANO ATLANTICO	2	CM047	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	9		1293,75	16,9	S2	49		441	852,75
CALLE	MAR DE BERING	TRAFICO RODADO	MAR DE GROENLANDIA	MAR DE JAPON	2	CM047	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	17,0	S2	49		294	568,5
CALLE	MAR DE JAPON	TRAFICO RODADO	MAR DE NORUEGA	MAR DE BERING	2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	21,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75	17,0	S2	49		637	1231,75
CALLE	MAR BLANCO	TRAFICO RODADO	MAR DE NORUEGA	MAR DE BERING	2	CM047	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	16,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	11	**73**	1581,25	17,0	S2	49		539	1042,25
AVDA	MAR DE FILIPINAS	PEATONAL	CRTA FUENTEBRAVIA	AGUILA	2	CM048	4	COLUMNA	UNILATERAL	13	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75	8,0	S2	49		637	1231,75
CALLE	MAR ROJO	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR CANTABRICO	2	CM048	7	COLUMNA	TRESBOLILLO	41m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		2875	13,6	CE2	53		530	2345
CALLE	MAR ROJO	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MAR DE FILIPINAS	2	CM048	7	COLUMNA	TRESBOLILLO	49,5m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	3		862,5	14,0	CE2	53		159	703,5
CALLE	MAR DE ARABIA	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MAR NEGRO	2	CM048	9	BACULO	TRESBOLILLO	47,2m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725	14,0	CE2	53		318	1407
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MAR NEGRO	2	CM048	9	BACULO	TRESBOLILLO	47,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	11		3162,5	14,0	ME4b	79		869	2293,5
CALLE	MAR DE JAVA	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MAR NEGRO	2	CM048	7	BACULO	UNILATERAL	53m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725	14,0	CE2	53		318	1407
CALLE	MAR NEGRO	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR DE JAVA	2	CM048	9	BACULO	TRESBOLILLO	58m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		1437,5	14,0	ME4b	79		395	1042,5
CALLE	MAR CANTABRICO	TRAFICO RODADO	MAR ROJO	MAR NEGRO	2	CM048	7	BACULO	TRESBOLILLO	50,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725	14,0	CE2	53		318	1407
CALLE	MAR NEGRO	TRAFICO RODADO	MAR DE JAVA	MAR CANTABRICO	2	CM048	9	BACULO	TRESBOLILLO	37,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5	17,0	ME4b	79		237	625,5
CALLE	MAR NEGRO	TRAFICO RODADO	MAR CANTABRICO	MAR DE FILIPINAS	2	CM048	9	BACULO	UNILATERAL	39,2m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5	17,0	ME4b	79		237	625,5
AVDA	MAR DE FILIPINAS	TRAFICO RODADO	CRTA FUENTEBRAVIA	GAVILAN	2	CM048	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	23,3m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	10		2875	21,0	ME4b	79		790	2085
AVDA	MAR DE FILIPINAS	TRAFICO RODADO	GAVILAN	AGUILA	2	CM048	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	23,3m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	10	**86**	2875	21,0	ME4b	79		790	2085
CALLE	OCEANO PACIFICO	TRAFICO RODADO	MAR NEGRO	MAR DEL NORTE	2	CM049	9	BACULO	TRESBOLILLO	43m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		1725	14,0	ME4b	79		474	1251
CALLE	MAR DE JAVA	TRAFICO RODADO	MAR NEGRO	MAR DEL NORTE	2	CM049	7	BACULO	UNILATERAL	57,2m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5	14,0	CE2	53		265	1172,5
CALLE	MAR CANTABRICO	TRAFICO RODADO	MAR NEGRO	MAR DEL NORTE	2	CM049	7	BACULO	UNILATERAL	49,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5	14,0	CE2	53		265	1172,5
CALLE	MAR DEL NORTE	TRAFICO RODADO	OCEANO PACIFICO	MAR DE FILIPINAS	2	CM049	9	BACULO	TRESBOLILLO	40	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	12		3450	19,1	CE2	53		636	2814
AVDA	MAR DE FILIPINAS	TRAFICO RODADO	BUHO REAL	GAVILAN	2	CM049	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	21,1m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150	21,0	ME4b	79		316	834
AVDA	MAR DE FILIPINAS	TRAFICO RODADO	CARRETERA DE FUENTERRABIA	BUHO REAL	2	CM049	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	27,4m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3	**35**	862,5	21,0	ME4b	79		237	625,5
CALLE	HALCON	TRAFICO RODADO	UROGALLO	MILANO	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	26,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	11,2	S2	86		344	116
CALLE	HALCON	TRAFICO RODADO	MILANO	ALCARAVAN	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	28,9m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	10		1150	11,2	S2	86		860	290
CALLE	HALCON	TRAFICO RODADO	ALCARAVAN	AMANECER	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	24,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	13		1495	11,2	S2	86		1118	377
CALLE	MILANO	TRAFICO RODADO	HALCON	ALCARAVAN	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	29,8m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8		920	11,2	S2	86		688	232
CALLE	MILANO	TRAFICO RODADO	ALCARAVAN	AMANECER	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	29,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	12		1380	11,2	S2	86		1032	348
CALLE	AGUILA	TRAFICO RODADO	OCEANO ATLANTICO	UROGALLO	2	CM050	9	BACULO	UNILATERAL	32	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150	11,8	ME4b	79		316	834
CALLE	AGUILA	TRAFICO RODADO	UROGALLO	MAR ROJO	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	47,3m	VAPOR SODIO	100	15	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		575	11,8	ME4b	79		395	180
CALLE	ALCARAVAN	TRAFICO RODADO		MILANO	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	36,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	12,1	S2	86		258	87
CALLE	ALCARAVAN	TRAFICO RODADO	MILANO	HALCON	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	27,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	12,1	S2	86		258	87
CALLE	ALCARAVAN	TRAFICO RODADO	HALCON	AGUILA	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	25,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	12,1	S2	86		258	87
CALLE	ALCARAVAN	TRAFICO RODADO		UROGALLO	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	33m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	12,1	S2	86		258	87
CALLE	UROGALLO	TRAFICO RODADO	AGUILA	ALCARAVAN	2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	34m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690	12,8	S2	86		516	174
PARQUE	EL AGUILA	TRAFICO RODADO			2	CM050	5	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	11	**85**	1265	12,8	S2	49		539	726
CALLE	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	RAMON BAYO VALDES	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM051.1	3,5m	BACULO	TRESBOLILLO		VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	14,0	S2	86		172	115,5
CALLE	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	EDUARDO Y FELIPE DE OSBORNE	2	CM051.1	3,5M	BACULO	TRESBOLILLO	40m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	14,0	S2	86		344	231

CALLE	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	MOCHUELO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	2	CM051.1	3,5m	COLUMNA	TRESBOLILLO	50,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	10		1437,5	14,0	S2	86		860	577,5
CALLE	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	PASEO (DE LA) TORRE	2	CM051.1	3,5m	COLUMNA	TRESBOLILLO	50m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	14,0	S2	86		258	173,25
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	CARRETERA DE FUENTERRABIA	2	CM051.1	3,5M	BACULO	TRESBOLILLO	27,6M	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		862,5	13,7	ME4b	79	CAMBIO DE COLUMNAS	474	388,5
AVDA	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	TRAFICO RODADO	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	CARRETERA DE FUENTERRABIA	2	CM051.1	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	43	VAPOR SODIO	100	15	PRINCIPAL 2º ORDEN	5	**30**	575	13,9	ME4b	79	CAMBIO DE COLUMNAS	395	180
CALLE	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	PASEO (DE LA) TORRE	RAMON BAYO VALDES	2	CM051.1	3,5m	COLUMNA	TRESBOLILLO	42,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	14,0	S2	86		516	346,5
PASEO	TORRE (DE LA)	TRAFICO RODADO	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	CARRETERA DE FUENTERRABIA	2	CM051_2	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	40	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	5,9	S2	49		245	473,75
CALLE	RAMON BAYO VALDES	TRAFICO RODADO	SANTA BEATRIZ DE SILVA	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM051_2	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	46,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13	**24**	1868,75	8,8	S2	49		637	1231,75
CALLE	CUATRO PINOS	TRAFICO RODADO	CUATRO PINOS	CUATRO PINOS	2	CM052	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	30	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	24		6900	11,5	S2	86		2064	4836
CALLE	CUATRO PINOS	TRAFICO RODADO	TIO GILITO (DEL)	JAVIER RUIBAL	2	CM052	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	7		1207,5	11,8	CE2	53		371	836,5
CALLE	CUATRO PINOS	TRAFICO RODADO	JAVIER RUIBAL	CUATRO PINOS	2	CM052	9	BACULO	UNILATERAL	25	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	6	**37**	1725	11,8	CE2	53		318	1407
CALLE	FLOR DE LIS	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	GIRASOL (DEL)	2	CM053	4	COLUMNA	UNILATERAL	22	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	9,5	S2	86		516	346,5
CALLE	MAGNOLIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM053	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	23	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	17		2443,75	11,3	S2	49		833	1610,75
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	LAVANDA	MUERDAGO	2	CM053	4	COLUMNA	UNILATERAL	16,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	15,0	S2	86		258	173,25
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	MUERDAGO	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM053	4	COLUMNA	PAREADA	23,1m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	15,0	S2	49		294	568,5
CALLE	PETUNIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	HORTENSIAS (DE LAS)	LAVANDA	2	CM053	4	COLUMNA	UNILATERAL	15,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	15,0	S2	86		258	173,25
CALLE	MARGARITAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	MAGNOLIAS (DE LAS)	FUENTERRABIA	2	CM053	4	COLUMNA	PAREADA	19,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	17,0	S2	49		196	379
CALLE	MARGARITAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	MAGNOLIAS (DE LAS)	2	CM053	4	COLUMNA	PAREADA	19,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	15	**54**	2156,25	17,0	S2	49		735	1421,25
PARQUE	HDA DEL ROCIO	PEATONAL	CAMINO DEL AGUILA		2	CM054	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		563,5	7,0	S2	49		343	220,5
CALLE	CAMELIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	MARGARITAS (DE LAS)	LAVANDA	2	CM054	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	29,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	9,0	S2	49		392	758
CALLE	GITANILLA (DE LA)	TRAFICO RODADO	HORTENSIAS (DE LAS)	LAVANDA	2	CM054	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	35,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	9,0	S2	49		147	284,25
CALLE	GITANILLA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	HORTENSIAS (DE LAS)	2	CM054	6	COLUMNA	TRESBOLILLO	38,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	9,0	S2	49		245	330
CALLE	HORTENSIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	GITANILLA (DE LA)	2	CM054	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	31,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	9,5	S2	49		245	473,75
CALLE	HORTENSIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	GITANILLA (DE LA)	PETUNIAS (DE LAS)	2	CM054	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	40,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	9,5	S2	49		343	663,25
CALLE	LAVANDA	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CAMELIAS (DE LAS)	2	CM054	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	30m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	10,5	S2	49		343	663,25
CALLE	LAVANDA	TRAFICO RODADO	CAMELIAS (DE LAS)	PETUNIAS (DE LAS)	2	CM054	4	COLUMNA	PAREADA	38,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	10,5	S2	49		245	473,75
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	PADRE DE LAS CASA	CAMINO DEL AGUILA	2	CM054	7	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		1725	11,6	S2	86		860	865
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	CAMALEON	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM054	9	COLUMNA	UNILATERAL	22	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	14		2415	12,0	ME4b	79		1106	1309
CALLE	MARGARITAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CAMELIAS (DE LAS)	PETUNIAS (DE LAS)	2	CM054	4	COLUMNA	PAREADA	18,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	8		1150	17,0	ME4b	79		632	518
CALLE	MARGARITAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CAMELIAS (DE LAS)	2	CM054	4	COLUMNA	PAREADA	19,8m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	12	**91**	1725	17,0	ME4b	79		948	777
CALLE	PENSAMIENTOS (DE LOS)	TRAFICO RODADO	PETUNIAS (DE LAS)	GIRASOL (DEL)	2	CM055	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	18,3m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	10,3	S2	49		392	758
CALLE	PENSAMIENTOS (DE LOS)	TRAFICO RODADO	GIRASOL (DEL)	MAGNOLIAS (DE LAS)	2	CM055	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	24,3	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	10,3	S2	49		147	284,25
CALLE	GARDENIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	GIRASOL (DEL)	2	CM055	9	COLUMNA	UNILATERAL	25,8m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	13		3737,5	11,5	S2	86		1118	2619,5
CALLE	GARDENIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	GIRASOL (DEL)	FUENTERRABIA	2	CM055	9	COLUMNA	UNILATERAL	18,2m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5	11,5	S2	86		430	1007,5
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	MARGARITAS (DE LAS)	EDUARDO Y FELIPE DE OSBORNE	2	CM055	9	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	16		4600	11,7	ME4b	79		1264	3336
CALLE	GIRASOL (DEL)	TRAFICO RODADO	VIVERO	PENSAMIENTOS (DE LOS)	2	CM055	4	COLUMNA	UNILATERAL	14,1m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	12		1725	13,0	ME4b	79	CAMBIAR COLUMNAS	948	777
CALLE	GIRASOL (DEL)	TRAFICO RODADO	PENSAMIENTOS (DE LOS)	MARGARITAS (DE LAS)	2	CM055	4	COLUMNA	UNILATERAL	13,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	16		2300	13,0	ME4b	79	CAMBIAR COLUMNAS	1264	1036
CALLE	MAGNOLIAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	MARGARITAS (DE LAS)	VIVERO	2	CM055	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	17	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	16,0	S2	49		392	758
AVDA	MAGNOLIAS (DE LAS)	PEATONAL	MARGARITAS (DE LAS)	VIVERO	2	CM055	4	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	10		2875	16,0	S2	86		860	2015
CALLE	MARGARITAS (DE LAS)	TRAFICO RODADO	GIRASOL (DEL)	AVDA FUENTEBRAVIA	2	CM055	4	COLUMNA	PAREADA	13,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3	**94**	431,25	17,0	S2	86		258	173,25
CALLE	CARRETERA DE FUENTERRABIA	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CISNE (DEL)	2	CM059	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	59		8481,25	4,0	S2	49		2891	5590,25
CALLE	ARBOLEDA PERDIDA	TRAFICO RODADO			2	CM059	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	13	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12		1725	8,0	S2	49		588	1137
CALLE	MARINA DE GUERRA	TRAFICO RODADO			2	CM059	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75	10,0	S2	49		637	1231,75
CALLE	BABOR	TRAFICO RODADO			2	CM059	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	15	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	10,0	S2	49		98	189,5
AVDA	BLAS INFANTE	TRAFICO RODADO			2	CM059	9	BACULO	TRESBOLILLO	16	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	16		4600	12,5	ME4b	79		1264	3336

CALLE	CARRETERA DE FUENTERRABIA	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CISNE (DEL)	2	CM059	12	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	40	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	24	**126**	6900	19,0	ME4a	92		2208	4692
AVDA	VICTIMAS DEL TERRORISMO	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	MOLINO PLATERO	2	CM060	12	BACULO	UNILATERAL	28,7m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	30		8625	15,0	ME4a	92		2760	5865
AVDA	VICTIMAS DEL TERRORISMO	TRAFICO RODADO	CARRETERA DE FUENTERRABIA	HIJUELA DEL TIO PRIETO	2	CM060	12	BACULO	DOBLE UNILATERAL	35,8m	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	40		11500	15,5	ME4a	92		3680	7820
AVDA	VICTIMAS DEL TERRORISMO GLORIETAS	TRAFICO RODADO			2	CM060	12				VAPOR SODIO (PROYECTOR)	400	60	ORNAMENTAL	2	**72**	920			200		400	520
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	ALMIRANTE CAÑAS TRUJILLO	CAMINO DEL AGUILA	2	CM063	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	30	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	5,0	S2	49		245	473,75
CALLE	CAMINO DEL AGUILA (BDA.)	TRAFICO RODADO			2	CM063	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	30	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	39		4485	5,0	S2	49		1911	2574
CALLE	GORRION	TRAFICO RODADO	GORRION	CALAMON (DEL)	2	CM063	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	7,9	S2	49		147	284,25
CALLE	CAMINO DEL AGUILA	TRAFICO RODADO	CARRETERA DE FUENTERRABIA	CISNE (DEL)	2	CM063	9	COLUMNA	TRESBOLILLO	30	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	19		5462,5	16,0	ME4b	79		1501	3961,5
AVDA	CISNE (DEL)	TRAFICO RODADO	CAMINO DEL AGUILA	CARRETERA DE FUENTERRABIA	2	CM063	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	18	**84**	3105	17,5	ME4b	79		1422	1683
CALLE	NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA	TRAFICO RODADO	NTRA. SRA. DEL PINO	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES	2	CM066	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	11	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	12		1725	6,7	S2	49		588	1137
CALLE	NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO	TRAFICO RODADO	FUENTERRABIA		2	CM066	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	11	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	19		2731,25	7,6	S2	49		931	1800,25
CALLE	NTRA. SRA. DEL PINO	TRAFICO RODADO	NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO	NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA	2	CM066	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	11	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	7,6	S2	49		294	568,5
CALLE	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES	TRAFICO RODADO		NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO	2	CM066	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	11	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	11	**48**	1581,25	9,4	S2	49		539	1042,25
PARQUE	MAR BALTICO	PEATONAL			2	CM070	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	18	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	18	**18**	2587,5	10,0	S2	49		882	1705,5
CALLE	HIJUELA DEL TIO PRIETO	TRAFICO RODADO			2	CM097	9	COLUMNA	UNILATERAL	22	VAPOR DE SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	29	**29**	5002,5	8,5	ME4b	79		2291	2711,5
AVDA	CARRETERA DE FUENTERRABIA	TRAFICO RODADO	CISNE (DEL)	EDUARDO Y FELIPE DE OSBORNE	2	CM139	12	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	40	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	36		10350	19,0	ME4a	92		3312	7038
AVDA	CARRETERA DE FUENTERRABIA	TRAFICO RODADO	CISNE (DEL)	EDUARDO Y FELIPE DE OSBORNE	2	CM139	4	COLUMNA	UNILATERAL	23	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	52	**88**	7475	5,0	S2	49		2548	4927
CALLE	EGIPCIA	TRAFICO RODADO	ETRUSCA	GRIEGA	2	CM140	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035	4,3	S2	49		441	594
CALLE	ANDREITA	TRAFICO COMPARTIDO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	EGIPCIA	2	CM140	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035	5,8	S2	49		441	594
CALLE	ETRUSCA	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	EGIPCIA	2	CM140	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	17		1955	7,2	S2	49		833	1122
CALLE	GRIEGA	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	EGIPCIA	2	CM140	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	13		1495	7,6	S2	49		637	858
CALLE	LATINA	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	EGIPCIA	2	CM140	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	13		1495	8,0	S2	49		637	858
CALLE	HIJUELA DEL TIO PRIETO				2	CM140	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	11	**72**	1897,5	8,7	ME4b	79		869	1028,5
CALLE	EGIPCIA	TRAFICO RODADO	ETRUSCA	MOLINO PLATERO	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035	4,3	S2	49		441	594
CALLE	MOLINO PLATERO	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	EGIPCIA	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	18		2070	5,9	S2	49		882	1188
CALLE	CENTRAL	TRAFICO RODADO	TRANSVERSAL	EGIPCIA	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035	8,0	S2	49		441	594
CALLE	CENTRAL	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	TRANSVERSAL	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805	8,2	S2	49		343	462
CALLE	SUR	TRAFICO RODADO	TRANSVERSAL	EGIPCIA	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690	8,3	S2	49		294	396
CALLE	TRANSVERSAL	TRAFICO RODADO	ETRUSCA	SUR	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	0		0	8,3	S2	49		0	0
CALLE	TRANSVERSAL	TRAFICO RODADO	SUR	CENTRAL	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	8,3	S2	49		196	264
CALLE	TRANSVERSAL	TRAFICO RODADO	CENTRAL	MOLINO PLATERO	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	8,3	S2	49		245	330
CALLE	SUR	TRAFICO RODADO	HIJUELA DEL TIO PRIETO	TRANSVERSAL	2	CM141	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8		920	8,3	S2	49		392	528
CALLE	HIJUELA DEL TIO PRIETO				2	CM141	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	7	**73**	1207,5	8,7	ME4b	79		553	654,5
CALLE	HIJUELA DEL TIO PRIETO				2	CM172	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	17	**17**	2932,5	8,7	ME4b	79		1343	1589,5
PARQUE	ZONA VERDE CMNO BERMEJA				2	CM177	5	COLUMNA	TRESBOLILLO	20	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	32		5520	10,0	S2	49		1568	3952
CMNO	BERMEJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	FUENTERRABIA	CORCHUELA	2	CM177	5	COLUMNA	UNILATERAL	13,7m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	2		345	13,0	ME4b	79	CAMBIAR COLUMNAS	158	187
CMNO	BERMEJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	CORCHUELA	ROTONDA (BERMEJA)	2	CM177	5	COLUMNA	PAREADA	16,5,m	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	21	**55**	3622,5	15,1	ME4b	79		1659	1963,5
CALLE	CUARZO	TRAFICO RODADO	ALHAJA	ESMERALDA	2	CM201	4	COLUMNA	UNILATERAL	28	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	28		3220	6,7	S2	49		1372	1848
CALLE	ESMERALDA	TRAFICO RODADO	ALHAJA	CUARZO	2	CM201	4	COLUMNA	UNILATERAL	24	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690	8,1	S2	49		294	396
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO	CUARZO		2	CM201	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	31,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	9		1035	8,2	S2	49		441	594
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO		CAMINO DE LOS ENAMORADOS	2	CM201	7	COLUMNA	UNILATERAL	21	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	9	**52**	2587,5	8,0	S2	49		441	2146,5
CALLE	AGATA	TRAFICO RODADO	MALAQUITA	ALHAJA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	24,8m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805	6,5	S2	49		343	462
CALLE	AGUAMARINA	TRAFICO RODADO		TOPACIO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	35,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805	8,8	S2	49		343	462
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO	ORO	TOPACIO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	15,6m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	7,9	S2	49		98	132

CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO	DIAMANTE	ORO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	8,0	S2	49		147	198
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO	TOPACIO		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	15,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805	8,3	S2	49		343	462
CALLE	ALHAJA	TRAFICO RODADO	AGATA	DIAMANTE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	24,1m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	8,5	S2	49		245	330
CALLE	AMATISTA	TRAFICO RODADO		ZAFIRO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	26,6m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	4,4	S2	49		147	198
CALLE	ANDALUCITA	TRAFICO RODADO	TOPACIO		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL		VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	7,1	S2	49		98	132
CALLE	BERILO	TRAFICO RODADO	TOPACIO		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	28,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	5,7	S2	49		196	264
CALLE	BRILLANTE	TRAFICO RODADO	ALHAJA		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,3m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	8,7	S2	49		245	330
CALLE	DIAMANTE	TRAFICO RODADO	OPALO	GRANATE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL		VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	1		115	5,2	S2	49		49	66
CALLE	DIAMANTE	TRAFICO RODADO	MALAQUITA	ALHAJA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	6		690	5,2	S2	49		294	396
CALLE	GRANATE	TRAFICO RODADO	DIAMANTE	OPALO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	5,5	S2	49		196	264
CALLE	JADE	TRAFICO RODADO	MALAQUITA	VENTURINA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	19,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	7,7	S2	49		245	330
CALLE	JADE	TRAFICO RODADO	TOPACIO	LIBERTAD (DE LA)	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	28,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	9,0	S2	49		147	198
CALLE	JADE	TRAFICO RODADO	VENTURINA	TOPACIO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20,6m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	9,5	S2	49		196	264
CALLE	MALAQUITA	TRAFICO RODADO	DIAMANTE		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	25m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	11		1265	7,6	S2	49		539	726
CALLE	MALAQUITA	TRAFICO RODADO		DIAMANTE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	30m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	10,5	S2	49		245	330
CALLE	OLIVINA	TRAFICO RODADO	ALHAJA		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	1		115	5,4	S2	49		49	66
CALLE	OPALO	TRAFICO RODADO	DIAMANTE	MALAQUITA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	16,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	4,4	S2	49		245	330
CALLE	ORO	TRAFICO RODADO		ALHAJA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,4M	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	5,2	S2	49		98	132
CALLE	PLATINO	TRAFICO RODADO	TOPACIO		2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	5,3	S2	49		98	132
CALLE	RUBI	TRAFICO RODADO	MALAQUITA	ZAFIRO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23,6m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	6,8	S2	49		196	264
CALLE	TOPACIO	TRAFICO RODADO		BERILO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	39,5m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	7,6	S2	49		98	132
CALLE	TOPACIO	TRAFICO RODADO	BERILO	JADE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	8,1	S2	49		147	198
CALLE	TOPACIO	TRAFICO RODADO	ALHAJA	ANDALUCITA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	28,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	3		345	8,2	S2	49		147	198
CALLE	TOPACIO	TRAFICO RODADO	JADE	PLATINO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23,2m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	8,5	S2	49		98	132
CALLE	TOPACIO	TRAFICO RODADO	PLATINO	ALHAJA	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	24,4m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	9,1	S2	49		98	132
CALLE	TURQUESA	TRAFICO RODADO	JADE	TOPACIO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,8m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	8,2	S2	49		196	264
CALLE	VENTURINA	TRAFICO RODADO	MALAQUITA	JADE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,9m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8		920	9,0	S2	49		392	528
CALLE	VERDELITA	TRAFICO RODADO		RUBI	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	18,9m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	4		460	9,2	S2	49		196	264
CALLE	ZAFIRO	TRAFICO RODADO	RUBI	DIAMANTE	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	28,7m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	5,7	S2	49		98	132
CALLE	ZAFIRO	TRAFICO RODADO		RUBI	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	35m	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	2		230	5,9	S2	49		98	132
PARQUE	TOPACIO	TRAFICO RODADO	JADE	BERILO	2	CM202.1	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	10	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	13	**143**	1495	10,0	S2	49		637	858
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	ANTONIO CARABALLO GARCIA	JUAN SEBASTIAN ELCANO	2	CM202.2	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	19		3277,5	12,0	ME4b	79		1501	1776,5
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	JUAN SEBASTIAN ELCANO	YUCA	2	CM202.2	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	37		6382,5	12,0	ME4b	79		2923	3459,5
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	PADRE DE LAS CASAS	JORGE JUAN	2	CM202.2	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	100	15	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		690	12,0	ME4b	79		474	216
AVDA	LIBERTAD (DE LA)	TRAFICO RODADO	JORGE JUAN	ALVAR NUÑEZ	2	CM202.2	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5	12,0	ME4b	79		237	625,5
GLORIETA	DE LOS DESCUBRIDORES	TRAFICO RODADO			2	CM202.2	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150	15,0	ME4b	79		316	834
AVDA	DESCUBRIMIENTO (DEL	TRAFICO RODADO	DE LOS DESCUBRIDORES	CAMINO DE LOS ENAMORADOS		CM202.2	9	COLUMNA	DOBLE UNILATERAL	27	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	12		3450	11,0	ME4b	79		948	2502
CALLE	AITANA	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	CARIBE		CM202.2	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	22	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	7		805	14,0	CE2	53		371	434
CALLE	ANTILLAS	TRAFICO RODADO	AITANA	DESCRUBIMIENTO		CM202.2	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	10	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	8	**96**	920	30,0	CE2	53		424	496
PASEO	EL ACULADERO	PEATONAL	LA CALITA	EL CASTILLO	2	CM204	4	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR SODIO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	30		2415	6,0	S2	49		1470	945
PASEO	EL ACULADERO (ZONAS VERDES)	PEATONAL			2	CM204	4	COLUMNA	PAREADA	15	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	19	**49**	3277,5	10,0	S2	49		931	2346,5
CALLE	GUAYABA	TRAFICO RODADO	BREVA	FRESA	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150	6,8	S2	49		196	954
CALLE	GUINDA	TRAFICO RODADO	BREVA	FRESA	2	CM214	5	COLUMNA	UNILATERAL	20,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	6,8	S2	49		147	284,25
CALLE	GUINDA	TRAFICO RODADO	FRESA	NARANJA (DE LA)	2	CM214	5	COLUMNA	UNILATERAL	21,5m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	7,0	S2	49		147	284,25

CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	GUINDA	MANZANA	2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	48,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	9,0	S2	49		245	473,75
CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	SANDIA (DE LA)	GUINDA	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	28,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	9,1	S2	49		294	568,5
CALLE	FRESA	TRAFICO RODADO	GUINDA	MANZANA	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	21,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	9,1	S2	49		392	758
CALLE	GUAYABA	TRAFICO RODADO	FRESA	NARANJA (DE LA)	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	22,6m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575	9,1	S2	49		98	477
CALLE	MANZANA	TRAFICO RODADO	FRESA	NARANJA (DE LA)	2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	29m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	9,3	S2	49		98	189,5
CALLE	GUAYABA	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)		2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	23,7m	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	5		1437,5	9,3	S2	49		245	1192,5
CALLE	FRESA	TRAFICO RODADO	SANDIA (DE LA)	GUINDA	2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	18,6m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	9,5	S2	49		343	663,25
CALLE	FRESA	TRAFICO RODADO	MANZANA	MELOCOTON	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	38,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	9,7	S2	49		147	284,25
CALLE	MANZANA	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)		2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	23m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	9,8	S2	49		147	284,25
CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	MELOCOTON	CALABAZA	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	24,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	9,8	S2	49		147	284,25
CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	MANZANA	MELOCOTON	2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	55,9M	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	9,9	S2	49		147	284,25
CALLE	GUINDA	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)		2	CM214	5	COLUMNA	UNILATERAL	23,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	10,0	S2	86		258	173,25
CALLE	MELOCOTON	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)		2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	20,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	11,0	S2	86		258	173,25
CALLE	SANDIA (DE LA)	TRAFICO RODADO	NARANJA (DE LA)		2	CM214	5	COLUMNA	TRESBOLILLO	36,7m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	11,1	S2	49		147	284,25
CALLE	NARANJA (DE LA)	TRAFICO RODADO	PARADOR (DEL)	SANDIA (DE LA)	2	CM214	3,5	COLUMNA	TRESBOLILLO	20m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	11,4	S2	49		245	473,75
CALLE	SANDIA (DE LA)	TRAFICO RODADO	FRESA	NARANJA (DE LA)	2	CM214	5	COLUMNA	TRESBOLILLO	27,4m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	11,5	S2	49		196	379
CALLE	MELOCOTON	TRAFICO RODADO	CALABAZA	NARANJA (DE LA)	2	CM214	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	37m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	14,5	S2	86		344	231
CALLE	CARRETERA DE FUENTERRABIA	TRAFICO RODADO	CALABAZA	GUAYABA	2	CM214	9	COLUMNA	UNILATERAL	40	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	22	**101**	6325	15,9	ME4b	79		1738	4587
PASEO	VICTOR UNZUETA	TRAFICO RODADO		TRAVES	2	CM218	4	BACULO	UNILATERAL	20	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	22		6325	6,0	S2	49		1078	5247
CALLE	FOQUE	PEATONAL			2	CM218	4	COLUMNA	UNILATERAL	18	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	26		3737,5	6,0	S2	49		1274	2463,5
CALLE	SENTINA	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	ESCOBEN	2	CM218	7	BACULO	PAREADA	28	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		2012,5	13,0	CE2	53		371	1641,5
CALLE	SENTINA	TRAFICO RODADO	ESCOBEN	OCEANO PACIFICO	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	38	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	9		2587,5	13,0	CE2	53		477	2110,5
CALLE	BOLARDO	TRAFICO RODADO	CORNAMUSA	ROSA DE LOS VIENTOS	2	CM 218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	12		3450	13,0	CE2	53		636	2814
CALLE	CANDELERO	TRAFICO RODADO	CORNAMUSA	ROSA DE LOS VIENTOS	2	CM 218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	11		3162,5	13,0	CE2	53		583	2579,5
CALLE	CANDELERO	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	MAR BALTICO	2	CM 218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		2012,5	13,0	CE2	53		371	1641,5
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	BOLARDO	TRAVES	2	CM218	7	BACULO	PAREADA	36	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	10		2875	13,6	ME4b	79		790	2085
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	TRAVES	PANTOQUE	2	CM218	7	BACULO	PAREADA	36	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5	13,6	ME4b	79		237	625,5
PARQUE	ROSA DE LOS VIENTOS	PEATONAL			2	CM218	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	12	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	11		1581,25	13,6	S2	49		539	1042,25
PARQUE	CAMAROTE	PEATONAL			2	CM218	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	12	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	13		1868,75	13,6	S2	49		637	1231,75
CALLE	ANCORA	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	OCEANO PACIFICO	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	40	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725	16,6	CE2	53		318	1407
CALLE	PANTOQUE	TRAFICO RODADO	PROA	ROSA DE LOS VIENTOS	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		2012,5	18,3	CE2	53		371	1641,5
CALLE	PANTOQUE	TRAFICO RODADO	POPA	PROA	2	CM218	7	BACULO	UNILATERAL	24	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1725	18,6	CE2	53		318	1407
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	PANTOQUE		2	CM218	9	BACULO	PAREADA	15	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	4		1150	18,6	ME4b	79		316	834
CALLE	ESCOVEN	TRAFICO RODADO	SENTINA	ANCLA	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	37	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	8		2300	19,2	CE2	53		424	1876
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	CANDELERO	2	CM218	7	BACULO	PAREADA	25	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	8		2300	19,5	CE2	53		424	1876
CALLE	ESCOVEN	TRAFICO RODADO	CANDELERO	SENTINA	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	9		2587,5	19,6	CE2	53		477	2110,5
CALLE	CORNAMUSA	TRAFICO RODADO	CANDELERO	TRAVES	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	30	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	13		3737,5	20,4	CE2	53		689	3048,5
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	CANDELERO	BOLARDO	2	CM218	7	BACULO	PAREADA	36	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	6		1725	20,9	ME4b	79		474	1251
CALLE	TRAVES	TRAFICO RODADO	PANTOQUE	ROSA DE LOS VIENTOS	2	CM218	7	BACULO	TRESBOLILLO	27	VAPOR MERCURIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	14		4025	24,4	CE2	53		742	3283
PARQUE	ANCORA	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	ANCORA	2	CM218	4	COLUMNA	UNILATERAL	10	LED	37	0	RESIDENCIAL AISLADA	10	**222**	370	16,6	S2	49		490	-120
CALLE	GABARRA	TRAFICO RODADO	GABARRA	GABARRA	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL		VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	1		172,5	7,4	CE2	53		53	119,5
CALLE	PIRAGUA (EL MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	PIRAGUA (EL MANANTIAL)	BALANDRO	2	CM220	7	BRAZO MURAL	UNILATERAL	23	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	7,5	CE2	53		106	181,5
CALLE	JABEQUE	TRAFICO RODADO		GOLETA (MANANTIAL)	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL		VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	6		1035	8,7	CE2	53		318	717
CALLE	GABARRA	TRAFICO RODADO	GOLETA (MANANTIAL)	BALANDRO	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL	18m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		690	9,0	CE2	53		212	478

CALLE	BALANDRO	TRAFICO RODADO	GOLETA (MANANTIAL)	GABARRA	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL	42,9m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		1207,5	11,0	CE2	53		371	836,5
CALLE	BALANDRO	TRAFICO RODADO	GABARRA	MASTILES (DE LOS)	2	CM220	10	BRAZO MURAL	UNILATERAL	47m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	8		1380	11,0	CE2	53		424	956
CALLE	GOLETA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	JABEQUE	MASTILES (DE LOS)	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL		VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	1		115	11,9	CE2	53		53	62
CALLE	GOLETA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	CANDRAY	JABEQUE	2	CM220	9	BACULO	UNILATERAL	39,4m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	9		1552,5	12,5	CE2	53		477	1075,5
CALLE	GOLETA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	GOLETA (MANANTIAL)	GOLETA (MANANTIAL)	2	CM220	9	BACULO	UNILATERAL	36m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	13,2	CE2	53		318	544,5
CALLE	GOLETA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	GOLETA (MANANTIAL)	BALANDRO	2	CM220	4	COLUMNA	UNILATERAL	13m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	13,5	CE2	53		265	453,75
CALLE	GOLETA (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO		CANDRAY	2	CM220	9	BRAZO MURAL	UNILATERAL		VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	1	**50**	143,75	16,9	CE2	53		53	90,75
CALLE	POPA	TRAFICO RODADO	PANTOQUE	PROA	2	CM221	9	BACULO	TRESBOLILLO	22,7m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	7		2012,5	14,0	S2	49		343	1669,5
CALLE	POPA	TRAFICO RODADO	PROA		2	CM221	9	BACULO	TRESBOLILLO	13,8m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575	14,0	S2	49		98	477
PARQUE	POPA	PEATONAL			2	CM221	9	BACULO	DOBLE UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	4		1150	10,0	S2	49		196	954
CALLE	PROA	TRAFICO RODADO		POPA	2	CM221	9	BACULO	TRESBOLILLO	18,8m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		575	14,0	S2	49		98	477
CALLE	PROA	TRAFICO RODADO	POPA	PANTOQUE	2	CM221	9	BACULO	TRESBOLILLO	44,5m	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	8	**23**	2300	14,0	S2	49		392	1908
CMNO	ARENILLA	TRAFICO RODADO	ALCOTAN	VISTAHERMOSA	2	CM222	7	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	14		2012,5	10,0	ME4b	79		1106	906,5
CALLE	ALCOTAN	TRAFICO RODADO	MAR ADRIATICO	AZUCENA	2	CM222	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	17	VAPOR SODIO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	10	**24**	805	12,0	S2	49		490	315
PARQUE	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	PEATONAL			2	CM226	4	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	10		1437,5	10,0	S2	49		490	947,5
CALLE	JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	SANTA BEATRIZ DE SILVA	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	35	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	10,5	S2	49		294	568,5
CALLE	JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ	TRAFICO RODADO	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	38	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	10,5	S2	49		196	379
CALLE	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	TRAFICO RODADO	MOCHUELO	JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	45	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	11,1	S2	49		294	568,5
CALLE	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	TRAFICO RODADO	JOSE LUIS OSBORNE VAZQUEZ	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	45	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	11,1	S2	49		147	284,25
CALLE	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	TRAFICO RODADO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	RAMON BAYO VALDES	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	40	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	11,1	S2	49		343	663,25
AVDA	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	TRAFICO RODADO	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	38	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	5		718,75	12,5	ME4b	79	CAMBIAR COLUMNAS	395	323,75
AVDA	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	TRAFICO RODADO	SANTA BEATRIZ DE SILVA	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	2	CM226	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	50	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	7		1006,25	12,5	ME4b	79	CAMBIAR COLUMNAS	553	453,25
CALLE	MOCHUELO	TRAFICO RODADO	SANTA BEATRIZ DE SILVA	AMPARO OSBORNE VAZQUEZ	2	CM226	9	COLUMNA	TRESBOLILLO	16	VAPOR SODIO	100	15	PRINCIPAL 2º ORDEN	7		805	13,7	ME4b	79		553	252
AVDA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	TRAFICO RODADO	ALCALDE EDUARDO RUIZ GOLLURI	RAMON BAYO VALDES	2	CM226	9	BACULO	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	25		7187,5	15,0	ME4b	79		1975	5212,5
AVDA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	TRAFICO RODADO	RAMON BAYO VALDES	EDUARDO Y FELIPE OSBORNE	2	CM226	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	9		2587,5	10,0	ME4b	79		711	1876,5
CALLE	RAMON BAYO VALDES	TRAFICO RODADO	JOSE JOAQUIN MUÑOZ VELA	SANTA BEATRIZ DE SILVA	2	CM226	9	COLUMNA	TRESBOLILLO	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8	**97**	1150	8,5	S2	49		392	758
AVDA	FUENTEBRAVIA	TRAFICO RODADO	POPA	MASTILES (DE LOS)	2	CM225	9	COLUMNA	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	20	**20**	3450	15,0	ME4a	92		1840	1610
CALLE	PASAJE DE LA CAL	TRAFICO RODADO	ARCOS (DE)	ARCOS (DE)	2	CM227	4	BRAZO MURAL	UNILATERAL	8,78	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	4		575	6,0	S2	49		196	379
CALLE	PASAJE DEL AGUA	TRAFICO RODADO	ARCOS (DE)	GALEOTE (MANANTIAL)	2	CM227	4	BRAZO MURAL	UNILATERAL	7	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	3		431,25	6,0	S2	49		147	284,25
CALLE	PASAJE DE LAS JACARANDAS	TRAFICO RODADO	ALTOS DEL MANANTIAL (LOS)		2	CM227	3	OTRO	UNILATERAL	10	VAPOR SODIO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	2		161	6,0	S2	49		98	63
CALLE	ARCOS (DE)				2	CM227	4	BRAZO MURAL	UNILATERAL	12	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	8		1150	7,1	S2	49		392	758
CALLE	ARCOS (DE)	TRAFICO RODADO	ARCOS (DE)	ARCOS (DE)	2	CM227	4	BRAZO MURAL	UNILATERAL	10	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	9		1293,75	7,2	S2	49		441	852,75
CALLE	ARCOS (DE)	TRAFICO RODADO	ARCOS (DE)	ARCOS (DE)	2	CM227	4	COLUMNA	PAREADA	14	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	7,8	S2	49		98	189,5
CALLE	ARCOS (DE)	TRAFICO RODADO	GALEOTE (MANANTIAL)	ARCOS (DE)	2	CM227	4	COLUMNA	UNILATERAL	13,25	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	7,8	S2	49		98	189,5
CALLE	GALEOTE (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	BERGANTIN (MANANTIAL)	MASTILES (DE LOS)	2	CM227	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	30,9m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	6		862,5	9,1	S2	49		294	568,5
CALLE	ALTOS DEL MANANTIAL (LOS)	TRAFICO RODADO	ALTOS DEL MANANTIAL (LOS)	ALTOS DEL MANANTIAL (LOS)	2	CM227	4	BACULO	UNILATERAL	22	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	10,0	S2	49		245	330
CALLE	GALEOTE (MANANTIAL)	TRAFICO RODADO	ALTOS DEL MANANTIAL (LOS)	BERGANTIN (MANANTIAL)	2	CM227	3,5	COLUMNA	UNILATERAL	27,2m	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	2		287,5	11,1	S2	49		98	189,5
AVDA	MASTILES (DE LOS)	TRAFICO RODADO	BERGANTIN (MANANTIAL)	GALEOTE (MANANTIAL)	2	CM227	9	COLUMNA	UNILATERAL	16,8m	VAPOR SODIO	150	22,5	RESIDENCIAL AISLADA	7	**50**	1207,5	11,8	CE2	53		371	836,5
PASEO	LAS MURALLAS	PEATONAL			2	CM228	4	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	20		2875	6,0	S2	49		980	1895
CALLE	FUERTE CIUDAD	TRAFICO RODADO	SANTA CATALINA	SANTA CATALINA	2	CM228	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	50	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	16		2300	10,4	S2	86		1376	924
PASEO	SANTA CATALINA	TRAFICO RODADO	BELLAVISTA	PATERA	2	CM228	4	COLUMNA	UNILATERAL	20	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	19	**55**	2731,25	13,0	S2	86		1634	1097,25
PARQUE	YUCA	PEATONAL			2	CM229	4	COLUMNA	UNILATERAL	18	VAPOR SODIO	70	10,5	RESIDENCIAL AISLADA	20		1610	5,0	S2	49		980	630
CALLE	CASUARIA	TRAFICO RODADO			2	CM229	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	32	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	7		1006,25	8,0	S2	49		343	663,25
CALLE	CALENDULA	TRAFICO RODADO	MALVAVISCO	YUCA	2	CM229	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	32	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	11,5	S2	49		245	473,75

CALLE	MALVAVISCO	TRAFICO RODADO	CALENDULA	YUCA	2	CM229	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	32	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	5		718,75	11,5	S2	49		245	473,75
CALLE	YUCA	TRAFICO RODADO	SANTA CATALINA	YUCA	2	CM229	4	COLUMNA	TRESBOLILLO	32	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	19	**56**	2731,25	13,5	S2	49		931	1800,25
AVDA	ROSA DE LOS VIENTOS	TRAFICO RODADO	TRAVES	PANTOQUE	2	CM232	9	BACULO	PAREADA	36	VAPOR MERCURIO	250	37,5	PRINCIPAL 2º ORDEN	3		862,5	13,6	ME4b	79		237	625,5
CALLE	ANCORA	TRAFICO RODADO	ROSA DE LOS VIENTOS	ESCOBEN	2	CM232	7	BACULO	TRESBOLILLO	40	VAPOR SODIO	250	37,5	RESIDENCIAL AISLADA	15	**18**	4312,5	16,9	CE2	53		795	3517,5
AVDA	FUENTEBRAVIA	TRAFICO RODADO	POPA	FUENTEBRAVIA	2	CM234	9	BACULO	UNILATERAL	25	VAPOR SODIO	150	22,5	PRINCIPAL 1º ORDEN	27	**27**	4657,5	15,0	ME4a	92		2484	2173,5
CALLE	CALLE SIN SALIDA	TRAFICO RODADO	JUAN SEBASTIAN ELCANO		2	CM240	5	COLUMNA	UNILATERAL	32	VAPOR SODIO	100	15	RESIDENCIAL AISLADA	5		575	11,0	S2	49		245	330
CMNO	LAS ARENILLAS	TRAFICO RODADO	JUAN SEBASTIAN ELCANO	AVDA. EDUARDO Y FELIPE OSBORNE	2	CM240	9	COLUMNA	UNILATERAL	30	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	10		1437,5	12,0	ME4b	79		790	647,5
CALLE	JUAN SEBASTIAN ELCANO	TRAFICO RODADO	LIBERTAD (DE LA)	ARENILLAS (DE LAS)	2	CM240	9	COLUMNA	TRESBOLILLO	16	VAPOR MERCURIO	125	18,75	PRINCIPAL 2º ORDEN	20		2875	12,0	ME4b	79		1580	1295
CALLE	BUQUE ESCUELA ESMERALDA	TRAFICO RODADO	JUAN SEBASTIAN ELCANO	SALMON	2	CM240	9	COLUMNA	UNILATERAL	32	VAPOR MERCURIO	125	18,75	RESIDENCIAL AISLADA	18	**53**	2587,5	12,0	CE2	53		954	1633,5

Vía principal de 1º orden - (Pto. Santa María)

En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente. Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

[redacted]

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Carretera Rota CA-603 (Tramo 1) / Lista de luminarias

PHILIPS BGP383 1xGRN155/740 DM
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 13750 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15110 lm
Potencia de las luminarias: 92.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43 77 98 100 91
Lámpara: 1 x GRN155/740/- (Factor de corrección 1.000).



En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente.
Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Carretera Rota CA-603 (Tramo 1) / Datos de planificación

Carretera Rota CA-603 (Tramo 1)

Perfil de la vía pública

Calzada 1	(Anchura: 8.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Camino para bicicletas 1	(Anchura: 2.600 m)
Línea verde 1	(Anchura: 1.000 m)
Camino peatonal 1	(Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.67

Disposiciones de las luminarias





Luminaria:	PHILIPS BGP383 1xGRN155/740 DM
Flujo luminoso (Luminaria):	13750 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	15110 lm
Potencia de las luminarias:	92.0 W
Organización:	unilateral abajo
Distancia entre mástiles:	25.000 m
Altura de montaje (1):	12.130 m
Altura del punto de luz:	12.000 m
Saliente sobre la calzada (2):	-2.100 m
Inclinación del brazo (3):	0.0 °
Longitud del brazo (4):	1.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 656 cd/klm
con 80°: 14 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.5.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Carretera Rota CA-603 (Tramo 1) / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	L_m [cd/m²]	U0	Ul	TI [%]	SR
Valores reales según cálculo:	1.18	0.53	0.88	8	0.74
Valores de consigna según clase:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓	✓	✓

En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente. Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Carretera Rota CA-603 (Tramo 1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.600 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.
Clase de iluminación seleccionada: S6 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES9 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo:	21.30	17.96	3.68
Valores de consigna según clase:	≥ 2.00	≥ 0.60	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✗[1]	✓	✓

[1] Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase.

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	15.73	0.68
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente. Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente.
Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Carretera Rota CA-603 (Tramo 2) / Datos de planificación

Carretera Rota CA-603 (Tramo 2)

Perfil de la vía pública

Camino peatonal 1	(Anchura: 2.000 m)
Línea verde 1	(Anchura: 4.000 m)
Camino para bicicletas 1	(Anchura: 2.000 m)
Calzada 1	(Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Línea verde 2	(Anchura: 3.000 m)
Camino peatonal 2	(Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.67

Disposiciones de las luminarias





Luminaria:	PHILIPS BGP383 1xGRN155/740 DM
Flujo luminoso (Luminaria):	13750 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	15110 lm
Potencia de las luminarias:	92.0 W
Organización:	unilateral arriba
Distancia entre mástiles:	30.000 m
Altura de montaje (1):	12.130 m
Altura del punto de luz:	12.000 m
Saliente sobre la calzada (2):	-3.000 m
Inclinación del brazo (3):	0.0 °
Longitud del brazo (4):	1.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°:	656 cd/klm
con 80°:	14 cd/klm
con 90°:	0.00 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.5.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Carretera Rota CA-603 (Tramo 2) / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	L_m [cd/m²]	U0	Ul	TI [%]	SR
Valores reales según cálculo:	0.87	0.43	0.86	9	0.72
Valores de consigna según clase:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓	✓	✓

En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente. Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Carretera Rota CA-603 (Tramo 2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.
Clase de iluminación seleccionada: S6 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES9 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo:	17.78	13.44	3.90
Valores de consigna según clase:	≥ 2.00	≥ 0.60	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✗ [1]	✓	✓

[1] Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase.

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	8.56	0.48
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	2.08	0.66
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✗	✓

En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente. Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente.
Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Carretera Rota CA-603 (Tramo 2 - Zona Bus) / Datos de planificación

Carretera Rota CA-603 (Tramo 2 - Zona Bus)

Perfil de la vía pública

Camino peatonal 1	(Anchura: 2.000 m)
Camino para bicicletas 1	(Anchura: 2.000 m)
Carril de estacionamiento 1	(Anchura: 3.000 m)
Calzada 1	(Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Línea verde 2	(Anchura: 3.000 m)
Camino peatonal 2	(Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.67

Disposiciones de las luminarias





Luminaria:	PHILIPS BGP383 1xGRN155/740 DM
Flujo luminoso (Luminaria):	13750 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	15110 lm
Potencia de las luminarias:	92.0 W
Organización:	unilateral arriba
Distancia entre mástiles:	20.000 m
Altura de montaje (1):	12.130 m
Altura del punto de luz:	12.000 m
Saliente sobre la calzada (2):	-5.789 m
Inclinación del brazo (3):	5.0 °
Longitud del brazo (4):	1.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 670 cd/klm
con 80°: 27 cd/klm
con 90°: 5.02 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.5.

Carretera Rota CA-603 (Tramo 2 - Zona Bus) / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:195

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	L_m [cd/m²]	U0	Ul	TI [%]	SR
Valores reales según cálculo:	0.98	0.47	0.94	8	0.80
Valores de consigna según clase:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓	✓	✓

En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente. Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Carretera Rota CA-603 (Tramo 2 - Zona Bus) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.
Clase de iluminación seleccionada: S6 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación adicional ES: ES9 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} (semicil.) [lx]
Valores reales según cálculo:	26.22	24.70	5.86
Valores de consigna según clase:	≥ 2.00	≥ 0.60	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓

[1] Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase.

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	24.22	0.85
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	2.81	0.80
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✗	✓

En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente.
Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

La cruz roja que aparece como valor no cumplido obedece a que la disposición del alumbrado se corresponde a una distribución espacial de carril bici y aceras que va a ser modificada, siendo normalmente el defecto por exceso de nivel.

En aplicación de la ley 39/2015 del 1 de Octubre, este documento es una copia auténtica del documento electrónico con la Referencia: 719298 AJF9Z-1AL8L-ZRF9D 9E16465227B50F108C65FD4F0710CCE227874791 Ha sido FIRMADO electrónicamente. Puede comprobar su validez en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (http://sede.elpuertodesantamaria.es) mediante el Código de Validación adjunto. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Vía principal de 2º orden - (Pto. Santa María)

Índice

Vía principal de 2º orden - (Pto. Santa María)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Vía principal de 2º orden -
Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Resultados luminotécnicos 5
Recuadros de evaluación
Recuadro de evaluación Calzada 1
Observador
Observador 1
Gráfico de valores (L) 7
Observador 2
Gráfico de valores (L) 8

Vía principal de 2º orden - / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Camino peatonal 2	(Anchura: 3.000 m)
Carril de estacionamiento 2	(Anchura: 2.500 m)
Calzada 1	(Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1	(Anchura: 2.500 m)
Camino peatonal 1	(Anchura: 3.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias





Luminaria:	LEC S.L. LU.ME.V.10700.0.A6.X2.X3 LUCEMA MEDIUM VERSO 1M 10700 A6
Flujo luminoso (Luminaria):	10084 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	10084 lm
Potencia de las luminarias:	79.2 W
Organización:	unilateral abajo
Distancia entre mástiles:	30.000 m
Altura de montaje (1):	9.110 m
Altura del punto de luz:	9.007 m
Saliente sobre la calzada (2):	-2.500 m
Inclinación del brazo (3):	20.0 °
Longitud del brazo (4):	0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°:	639 cd/klm
con 80°:	239 cd/klm
con 90°:	23 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.3.

Vía principal de 2º orden - / Lista de luminarias

LEC S.L. LU.ME.V.10700.0.A6.X2.X3 LUCEMA MEDIUM VERSO 1M 10700 A6
N° de artículo: LU.ME.V.10700.0.A6.X2.X3
Flujo luminoso (Luminaria): 10084 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10084 lm
Potencia de las luminarias: 79.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46 81 98 100 100
Lámpara: 1 x - (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.



Vía principal de 2º orden - / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	L_m [cd/m²]	U0	Ul	TI [%]	SR
Valores reales según cálculo:	0.78	0.61	0.81	10	0.91
Valores de consigna según clase:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15	≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓	✓	✓

Vía principal de 2º orden - / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	11.62	3.56
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	8.04	5.92
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Vía principal de 2º orden - / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Gráfico de valores (L)



Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valores reales según cálculo:	0.78	0.64	0.86	10
Valores de consigna según clase ME4b:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓	✓

Vía principal de 2º orden - Unilateral / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Gráfico de valores (L)



Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 6 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	UI	TI [%]
Valores reales según cálculo:	0.86	0.61	0.81	9
Valores de consigna según clase ME4b:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.50	≤ 15
Cumplido/No cumplido:	✓	✓	✓	✓

Calle Residencial (TIPO R1) -(Pto. Santa María)

Índice

Calle Residencial (Tipo calle R1 -(Pto. Santa María)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle Residencial (Tipo R1
Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Resultados luminotécnicos 5

Calle Residencial (Tipo R1) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Camino peatonal 1	(Anchura: 2.000 m)
Carril de estacionamiento 2	(Anchura: 2.000 m)
Calzada 1	(Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1	(Anchura: 2.000 m)
Camino peatonal 2	(Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias





Luminaria:	LEC S.L. VLV.2M.11000.0.L1.X2.X3 VILLA AL VERSO 2M 11000 L1
Flujo luminoso (Luminaria):	7433 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	7433 lm
Potencia de las luminarias:	85.7 W
Organización:	unilateral abajo
Distancia entre mástiles:	30.000 m
Altura de montaje (1):	4.770 m
Altura del punto de luz:	4.000 m
Saliente sobre la calzada (2):	-2.000 m
Inclinación del brazo (3):	0.0 °
Longitud del brazo (4):	0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°:	436 cd/klm
con 80°:	764 cd/klm
con 90°:	232 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.0.

Calle Residencial (Tipo R1) / Lista de luminarias

LEC S.L. VLV.2M.11000.0.L1.X2.X3 VILLA AL VERSO 2M 11000 L1
N° de artículo: VLV.2M.11000.0.L1.X2.X3
Flujo luminoso (Luminaria): 7433 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7433 lm
Potencia de las luminarias: 85.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22 56 92 100 100
Lámpara: 1 x - (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.



Calle Residencial (Tipo R1) / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	5.48	4.44
Valores de consigna según clase:	≥ 5.00	≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Calle Residencial (Tipo R1) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	11.74	4.51
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	14.68	3.56
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Calle Residencial (Tipo R2) - (Pto. Santa María)

Índice

Calle Residencial (Tipo R2) - (Pto. Santa María)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle Residencial (Tipo R2)
Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Resultados luminotécnicos 5

Calle Residencial (Tipo R2) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Camino peatonal 2	(Anchura: 2.500 m)
Carril de estacionamiento 2	(Anchura: 2.500 m)
Calzada 1	(Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1	(Anchura: 2.500 m)
Camino peatonal 1	(Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias





Luminaria:	LEC S.L. VLV.1M.06500.0.L5.X2.X3 VILLA AL VERSO 1M 6500 L5
Flujo luminoso (Luminaria):	4342 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	4342 lm
Potencia de las luminarias:	48.6 W
Organización:	bilateral desplazado
Distancia entre mástiles:	30.000 m
Altura de montaje (1):	4.724 m
Altura del punto de luz:	3.954 m
Saliente sobre la calzada (2):	-2.500 m
Inclinación del brazo (3):	0.0 °
Longitud del brazo (4):	0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 695 cd/klm
con 80°: 178 cd/klm
con 90°: 3.67 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G1.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.4.

Calle Residencial (Tipo R2) / Lista de luminarias

LEC S.L. VLV.1M.06500.0.L5.X2.X3 VILLA AL VERSO 1M 6500 L5
N° de artículo: VLV.1M.06500.0.L5.X2.X3
Flujo luminoso (Luminaria): 4342 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4342 lm
Potencia de las luminarias: 48.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32 67 94 100 100
Lámpara: 1 x - (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.



Calle Residencial (Tipo R2) / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	11.72	5.48
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Calle Residencial (Tipo R2) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	8.72	2.67
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	8.72	2.67
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Calle Residencial (Tipo R3) - (Pto. Santa María)

Índice

Calle Residencial (Tipo R3) - (Pto. Santa María)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle Residencial (Tipo R3)
Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Resultados luminotécnicos 5

Calle Residencial (Tipo R3) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Camino peatonal 2	(Anchura: 2.500 m)
Carril de estacionamiento 2	(Anchura: 2.500 m)
Calzada 1	(Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1	(Anchura: 2.500 m)
Camino peatonal 1	(Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias





Luminaria:	LEC S.L. VA.HS.V.08000.0.A5.X2.X3 VALENTINA HS VERSO 8000 A5
Flujo luminoso (Luminaria):	6851 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	6851 lm
Potencia de las luminarias:	53.4 W
Organización:	bilateral desplazado
Distancia entre mástiles:	45.000 m
Altura de montaje (1):	7.125 m
Altura del punto de luz:	7.008 m
Saliente sobre la calzada (2):	-2.500 m
Inclinación del brazo (3):	21.0 °
Longitud del brazo (4):	0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 380 cd/klm
con 80°: 29 cd/klm
con 90°: 14 cd/klm

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G3.

La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.4.

Calle Residencial (Tipo R3) / Lista de luminarias

LEC S.L. VA.HS.V.08000.0.A5.X2.X3
VALENTINA HS VERSO 8000 A5
N° de artículo: VA.HS.V.08000.0.A5.X2.X3
Flujo luminoso (Luminaria): 6851 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6851 lm
Potencia de las luminarias: 53.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47 88 99 100 100
Lámpara: 1 x - (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.



Calle Residencial (Tipo R3) / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:365

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	7.66	1.52
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Calle Residencial (Tipo R3) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	7.72	1.52
Valores de consigna según clase:	≥ 7.50	≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 15 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	U0
Valores reales según cálculo:	20.01	0.64
Valores de consigna según clase:	≥ 20.00	≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Calle Residencial (Tipo R4) - (Pto. Santa María)

Índice

Calle Residencial (Tipo R4) - (Pto. Santa María)
Portada del proyecto 1
Índice 2
Calle Residencial (Tipo R4)
Datos de planificación 3
Lista de luminarias 4
Resultados luminotécnicos 5

Calle Residencial (Tipo R4) / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Camino peatonal 2	(Anchura: 1.000 m)
Calzada 1	(Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)
Carril de estacionamiento 1	(Anchura: 2.000 m)
Camino peatonal 1	(Anchura: 1.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias





Luminaria:	LEC S.L. VLV.1M.06500.0.L5.X2.X3 VILLA AL VERSO 1M 6500 L5
Flujo luminoso (Luminaria):	4342 lm
Flujo luminoso (Lámparas):	4342 lm
Potencia de las luminarias:	48.6 W
Organización:	unilateral abajo
Distancia entre mástiles:	30.000 m
Altura de montaje (1):	4.770 m
Altura del punto de luz:	4.000 m
Saliente sobre la calzada (2):	-2.000 m
Inclinación del brazo (3):	0.0 °
Longitud del brazo (4):	0.000 m

Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 699 cd/klm
con 80°: 163 cd/klm
con 90°: 3.77 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
La disposición cumple con la clase de intensidad lumínica G1.
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.4.

Calle Residencial (Tipo R4) / Lista de luminarias

LEC S.L. VLV.1M.06500.0.L5.X2.X3 VILLA AL VERSO 1M 6500 L5
N° de artículo: VLV.1M.06500.0.L5.X2.X3
Flujo luminoso (Luminaria): 4342 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4342 lm
Potencia de las luminarias: 48.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32 67 94 100 100
Lámpara: 1 x - (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias.



Calle Residencial (Tipo R4) / Resultados luminotécnicos



Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	13.58	3.19
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

Calle Residencial (Tipo R4) / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	5.00	2.60
Valores de consigna según clase:	≥ 5.00	≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

	E_m [lx]	E_{min} [lx]
Valores reales según cálculo:	12.07	3.93
Valores de consigna según clase:	≥ 10.00	≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:	✓	✓